

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	SZATA ROŚLINNA			
1	KNR 2-21	Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem (50%)	m ³		
d.1	0218-01	5450,84*0,05*0,50	m ³	136,27	
				RAZEM	136,27
2	KNR 2-21	Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim (50%)	m ³		
d.1	0218-03	5450,84*0,05*0,50	m ³	136,27	
				RAZEM	136,27
3	KNR 2-21	Kultywatorowanie mechaniczne	ha		
d.1	0207-06	5450,84*0,50/10000	ha	0,27	
				RAZEM	0,27
4	KNR 2-21	Ręczne przekopanie gleby	m ²		
d.1	0201-03	5450,84*0,50	m ²	2725,42	
				RAZEM	2725,42
5	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
d.1	0405-04	5450,84*0,50/10000	ha	0,27	
				RAZEM	0,27
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość: 0.7 m - wysokość nasadzeń min. 2m	szt.		
d.1	0301-09	50,0	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
7	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
d.1	0701-03	50,0	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00