

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi,, Do Skocznia' 'w m. Gostwica 293861 K
ADRES INWESTYCJI : Gostwica
INWESTOR : Urząd Gminy w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Faron
DATA OPRACOWANIA : marzec 2010 r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2010 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			Remont drogi Do Skocznia Gostwica				
1.1			Roboty ziemne - oczyszczenie rowu				
1 d.1.1	D-02.01.01	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wykonanie rowu	m ³	0,6*0,4* 360,0-44 = 42,40		
1.2			Podbudowa				
2 d.1.2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3,30*360,0 = 1188,00		
3 d.1.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3,30*360,0 = 1188,00		
1.3			Nawierzchnia				
4 d.1.3	D-05.03. 05.27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²	2,70*360,0 = 972,00		
1.4			Pobocza				
5 d.1.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 5,0 cm	m ³	0,3*0,05* 360,0*2 = 10,80		
6 d.1.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²	0,30* 360,0*2 = 216,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont drogi Do Skocznia Gostwica			
1.1			Roboty ziemne - oczyszczenie rowu			
1 d.1.1	D-02. 01.01	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wykonanie rowu 0,6*0,4*360,0-44	m ³ m ³	 42,40	
					RAZEM	42,40
1.2			Podbudowa			
2 d.1.2	D-04. 01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3,30*360,0	m ² m ²	 1188,00	
					RAZEM	1188,00
3 d.1.2	D-04. 04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 3,30*360,0	m ² m ²	 1188,00	
					RAZEM	1188,00
1.3			Nawierzchnia			
4 d.1.3	D-05. 03. 05.27	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 2,70*360,0	m ² m ²	 972,00	
					RAZEM	972,00
1.4			Pobocza			
5 d.1.4	D-06. 03.01	KNNR 6 1301-03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 5,0 cm 0,3*0,05*360,0*2	m ³ m ³	 10,80	
					RAZEM	10,80
6 d.1.4	D-06. 03.01	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy 0,30*360,0*2	m ² m ²	 216,00	
					RAZEM	216,00