

ELPRO

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

tel. 0-18 4414483
tel. kom. 604261351

33-300 Nowy Sącz ul. Głowackiego 34A

NIP 734-101-99-90, Regon - 492734672

O B M I A R R O B Ó T

Temat :	Pompownia ścieków P1, P2
Adres :	Brzezna dz. nr 675/2, 868/9
Inwestor :	Urząd Gminy Podegrodzie
Opracowanie :	Przyłącz energetyczny oraz wzl kablem ziemnym CPV 45314300-4
Projektant :	Aleksander Górak
Sprawdził :	

mgr inż. Zbigniew Łagan
upr. nr GAS 834/A-53/82 oraz GPA-7342-120/94 do sporządzania dokumentacji wykon. i nadz. w zakr. gospod. wodnej, instalacji sanit., ogrzew.-kan. wewn. i zewn., inst.-inż. w zakr. inż. i bud. i robot. RZECZOZNAWCA w zakr. inż. wodnej, śródląd., zaopatr. w wodę i kanalizacji, technologi i organizacji robót
ul. GŁOWACKIEGO 34A - tel. (018) 441 42 82
33-300 NOWY SĄCZ

Data opracowania	Numer rejestracyjny	Składnik	Numer egzemplarza
15.02.2010r.		-	

~~Z up. WÓJTA~~
Jan Sadowy
Podinspektor ds. inwestycji i remontów

02.03.2010
SPR.
PODINSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów

Jan Sadowy

Opis robót oraz ich przedmiar

Nazwa obiektu : **pompownia P1 Brzezna.** STWOR PKT 5

Poz	Podstawa obliczeń	Element obiektu – zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	
1	2	3	4	5	
1.	KNR2-01 070103	wykop dla kabla	m	20	
2.	070403	zasypywanie wykopu	m	20	
3.	010302	układanie kabla YKY 5x10 mm ²	m	20	
4.	030102	nasypywanie warstwy piasku	m	15	
5.	030301	rura ochronna	m	8	
6.	110601	zestaw złączowo – pomiarowy	kpl.	1	
7.	KNR5-15 090501	fundament do jw.	szt.	1	
8.	KNP 18/46013	pomiar ochronny	szt.	1	
9.	46062	pomiar linii kablowej	pomiar	1	
10.	134612	pomiar uziemienia	pomiar	1	
11.					

Opis robót oraz ich przedmiar

Nazwa obiektu : **pompownia P2 Brzezna. STW10R PKT 5**

Poz	Podstawa obliczeń	Element obiektu – zbiorczy rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KNR2-01 070103	wykop dla kabla	m	15
2.	070403	zasypanie wykopu	m	15
3.	010302	układanie kabla YKY 5x10 mm ²	m	20
4.	030102	nasypanie warstwy piasku	m	12
5.	030301	rura ochronna	m	8
6.	110601	zestaw łączowo – pomiarowy	kpl.	1
7.	KNR5-15 090501	fundament do jw.	szt.	1
8.	KNP 18/46013	pomiar ochronny	szt.	1
9.	46062	pomiar linii kablowej	pomiar	1
10.	134612	pomiar uziemienia	pomiar	1
11.				