

PRZEDMIAR

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Komin nad dachem			
1.1	KNR 4-01 0419-0200 BC_201704	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - od 2 do 5 m	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.2	KNR 4-01 0212-0400	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2		0,722
		0,85*0,85	m2	0,722	
1.3	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,3*(1,2+0,8+1,2+0,8)	m2		1,200
			m2	1,200	
1.4	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów wolno stojących	m3		0,844
		0,75*0,75*1,5	m3	0,844	
1.5	KNR 2-02 0122-0400 BC_201704	Kominy wolnostojące murowane jednoprzewodowe 2 1/2x2c lub 2x2c, z cegły pełnej kominowej	m3		1,200
		\$1.3	m3	1,200	
1.6	BCA 15-64-12 BCA_201704	Nakrywy kominów i murów, żelbetowe o średniej grubości płyty 7 cm	m2		0,722
		\$1.2	m2	0,722	
1.7	KNR 4-01 0735-0900 BC_201704	Uzupełnienie i wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. na kominach ponad dachem - spadzistym, uzupełnienie tynku kat. III	m2		4,500
		2*1,5*(0,75+0,75)	m2	4,500	
1.8	KNR 2-02 0506-0200 BC_201704	Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		1,200
		\$1.3	m2	1,200	
1.9	KNR 2-02 1505-1000 BC_201704	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni zewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich	m2		1,200
		\$1.3	m2	1,200	
2		Kotłownia - wymiana izolacji czopucha stalowego			
2.1	KNR 13-23 0106-0900	Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej	m3		0,385
		\$2.2*0,04	m3	0,385	
2.2	KNR 2-16 0101-0100 BC_201704	Izolacja rurociągu wełną mineralną pod siatką Rabitza. Grubość izolacji do 40 mm fi zewnętrzne rurociągów do 194 mm ANALOGIA	m2		9,628
		2*(0,5+0,4)*3,5	m2	6,300	
		4*0,26*1,6*2	m2	3,328	
3		Pomieszczenie sąsiadujące z kotłownią - przez które przechodzi stalowy czopuch i gdzie doszło do powstania pęknięć tynku			
3.1	KNR-W 3 1013-0100 BC_201704	Zabezpieczenie podłóg - folią	m2		7,020
		2,7*2,6	m2	7,020	
3.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		3,000
		3	m2	3,000	
3.3	KNR 4-01 0711-0300 BC_201704	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - ponad 2 m2 do 5 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych	m2		3,000
		3	m2	3,000	

3.4	KNR-SEK 4-01 1204-0900 BC 201704	Malowanie starych tynków wewnętrznych, z przygotowaniem powierzchni ścian i stropów, farbami emulsyjnymi dwukrotnie - /Cj/	m2		31,400
		2,7*2,6	m2	7,020	
		2*2,3*(2,7+2,6)	m2	24,380	

mgr inż. Tomasz Dąbrowski
 Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji wod.-kan., gaz i c.o. oraz kierowania
 robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.
 N° AP 0489/PWOS N° 2 GAS.834/A-21/86