

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie piłkochwyty przy placu zabaw w Naszacowicach
ADRES INWESTYCJI : Naszacowice dz.nr. 342/1
INWESTOR : Gminna Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2018 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.08.2018 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piłkochwył			
1	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0102-03	(0,4*0,4*1,20)*(24,08/2,5)	m ³	1,85	
				RAZEM	1,85
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ³		
d.1	0206-04	1,85	m ³	1,85	
				RAZEM	1,85
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu, beton B-20	m ³		
d.1	0204-01	(0,40*0,40*1,20)*(24,08/2,5)	m ³	1,85	
				RAZEM	1,85
4	KNR 2-23	Piłkochwyty z siatki syntetycznej kompletny z słupkiem i zestawem zawieszń wysokości 3.00 m analogia 6 m - szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek i opis w projekcie budowlanym	m		
d.1	0401-01	Krotność = 2	m	24,08	
	analogia	24,08		RAZEM	24,08