

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych  
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

NAZWA INWESTYCJI : URZĄDZENIE ŚCIEŻKI HISTORYCHNO-TURYSTYCZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : PODEGRODZIE, DZIAŁKI NR 634/1; 634/2; 615/1; 893, 535/2, 534, 524  
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE  
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248  
BRANŻA : BUDOWLANO-MONTAŻOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko  
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2011r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.01.2011r

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |             | <b>REMONT TOALET W GMINNYM OŚRODKU KULTURY:</b>                                                                                               |                |              |               |
| 1        | KNR 4-01    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2                                                                                    | szt.           |              |               |
| d.1      | 0354-04     | 6.00                                                                                                                                          | szt.           | 6.000        |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 2        | KNR 2-02    | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian              | szt.           |              |               |
| d.1      | 1016-01     | 6.00                                                                                                                                          | szt.           | 6.000        |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 3        | KNR 4-01    | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm                                | m              |              |               |
| d.1      | 0708-01     | 5.30                                                                                                                                          | m              | 5.300        |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.300</b>  |
| 4        | KNR 4-01    | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 1202-09     | 51.337                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 51.337       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.337</b> |
| 5        | NNRNKB      | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 202 1134-02 | 51.337                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 51.337       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.337</b> |
| 6        | NNRNKB      | (z.X) Szpachlowanie jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 202 2013-01 | 39.936                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 39.936       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.936</b> |
| 7        | KNR 2-02    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 1505-03     | 39.936                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 39.936       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.936</b> |
| 8        | KNR 2-02    | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 1505-04     | 39.936                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 39.936       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.936</b> |
| 9        | KNR 4-04    | Skucie płytek ceramicznych ze ścian i posadzek                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0504-03     | 61.783                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 61.783       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>61.783</b> |
| 10       | KNR 4-01    | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0348-03     | 3.22                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 3.220        |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.220</b>  |
| 11       | KNR 4-01    | Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                                    | m              |              |               |
| d.1      | 0342-05     | 12.00                                                                                                                                         | m              | 12.000       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 12       | KNR 4-01    | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł                                                        | m              |              |               |
| d.1      | 0325-04     | 12.00                                                                                                                                         | m              | 12.000       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 13       | KNNR 8      | Wymiana rurociągu stalowego o śr.20 mm o połączeniach spawanych na ścianie                                                                    | m              |              |               |
| d.1      | 0403-02     | 12.00                                                                                                                                         | m              | 12.000       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 14       | KNNR 8      | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 2.5 m2                                                                           | kpl            |              |               |
| d.1      | 0416-01     | 3.00                                                                                                                                          | kpl            | 3.000        |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 15       | KNR 4-01    | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0716-01     | 43.354                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 43.354       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.354</b> |
| 16       | KNR-W 2-02  | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0840-05     | 52.72                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 52.720       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.720</b> |
| 17       | KNR-W 2-02  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0840-05     | 52.72                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 52.720       |               |
|          |             |                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.720</b> |

| Lp. | Podstawa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                        | j.m.                             | Poszcz         | Razem          |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 18  | KNR 0-12<br>d.1 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-<br>łoża<br>13.50                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.500     |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>13.500</b>  |
| 19  | KNR 0-12<br>d.1 1118-04 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną,<br>kwasoodporne<br>13.50                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.500     |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>13.500</b>  |
| 20  | KNR 2-02<br>d.1 1015-04 | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone z zamkiem i klamkami<br><br>7.225                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.225      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>7.225</b>   |
| 21  | KNR 0-19<br>d.1 1024-10 | Analogia - Ścianki w sanitariatach, osadzone na kotwach, Swc<br><br>5.94                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.940      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>5.940</b>   |
| 22  | KNR 4-01<br>d.1 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek<br><br>2.00                                                                                                              | szt.<br>szt.                     | <br>2.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>2.000</b>   |
| 23  | KNR 4-01<br>d.1 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br><br>2.00                                                                                                         | szt.<br>szt.                     | <br>2.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>2.000</b>   |
| 24  | KNR 4-02<br>d.1 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową<br><br>3.00                                                                                                                            | kpl.<br>kpl.                     | <br>3.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>3.000</b>   |
| 25  | KNR 4-02<br>d.1 0235-06 | Demontaż umywalki<br><br>2.00                                                                                                                                            | kpl.<br>kpl.                     | <br>2.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>2.000</b>   |
| 26  | KNR 4-02<br>d.1 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej<br><br>2.00                                                                                                                    | szt.<br>szt.                     | <br>2.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>2.000</b>   |
| 27  | KNNR 4<br>d.1 0211-03   | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-<br>niach wciskowych<br>3.00                                                                       | szt.<br>szt.                     | <br>3.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>3.000</b>   |
| 28  | KNNR 4<br>d.1 0211-01   | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-<br>niach wciskowych<br>5.00                                                                        | szt.<br>szt.                     | <br>5.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>5.000</b>   |
| 29  | KNNR 4<br>d.1 0230-02   | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym<br><br>3.00                                                                                                         | kpl.<br>kpl.                     | <br>3.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>3.000</b>   |
| 30  | KNNR 4<br>d.1 0233-03   | Ustępy z płuczką ustępową typu geberit<br><br>3.00                                                                                                                       | kpl.<br>kpl.                     | <br>3.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>3.000</b>   |
| 31  | KNNR 4<br>d.1 0234-02   | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym<br><br>2.00                                                                                                                     | kpl.<br>kpl.                     | <br>2.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>2.000</b>   |
| 32  | KNNR 4<br>d.1 0216-01   | Wpusty PCV podłogowe o śr. 50 mm<br><br>2.00                                                                                                                             | szt.<br>szt.                     | <br>2.000      |                |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>2.000</b>   |
| 33  | KNR 4-02<br>d.1 0105-01 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm<br><br>Obmiar dodatkowy<br>35.00<br>35.00                                                                       | msc.<br><br>m<br>msc.            | <br><br>35.000 | <br><br>35.000 |
|     |                         |                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b>   | <b>35.000</b>  |
| 34  | KNNR 4<br>d.1 0115-01   | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-<br>nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-<br>nej 15 mm | szt.                             |                |                |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                 | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|          |                                     | 12.00                                                                                                             | szt.           | 12.000       |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 35       | KNNR 4<br>d.1 0143-01               | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm <sup>3</sup>                                         | kpl.           |              |               |
|          |                                     | 1.00                                                                                                              | kpl.           | 1.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 36       | KNNR 4<br>d.1 0137-02               | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm                                                   | szt.           |              |               |
|          |                                     | 2.00                                                                                                              | szt.           | 2.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 37       | KNNR 4<br>d.1 0135-01               | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm                                                                           | szt.           |              |               |
|          |                                     | 1.00                                                                                                              | szt.           | 1.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 38       | KSNR 5<br>d.1 0405-03               | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z     | wyp.           |              |               |
|          |                                     | 4.00                                                                                                              | wyp.           | 4.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 39       | KSNR 5<br>d.1 0405-01               | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy     | wyp.           |              |               |
|          |                                     | 4.00                                                                                                              | wyp.           | 4.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 40       | KNNR 5<br>d.1 0502-01               | Oprawy oświetleniowe przykręcane                                                                                  | kpl.           |              |               |
|          |                                     | 6.00                                                                                                              | kpl.           | 6.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| <b>2</b> |                                     | <b>OGRODZENIE METALOWE PRZY GOK:</b>                                                                              |                |              |               |
| 41       | KALKULA-<br>d.2 CJA WŁAS-<br>NA     | Wykonanie ogrodzenia metalowego wys. 120 cm                                                                       | m              |              |               |
|          |                                     | 51.00                                                                                                             | m              | 51.000       |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.000</b> |
| 42       | KNNR 2<br>d.2 1603-02 ana-<br>logia | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole   | m              |              |               |
|          |                                     | 51.00                                                                                                             | m              | 51.000       |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.000</b> |
| 43       | KNR-W 2-01<br>d.2 0301-03           | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-<br>mi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                                     | 0.81                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.810        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.810</b>  |
| 44       | KNR 2-02<br>d.2 0203-01             | Stopy betonowe pod bramę wjazdową                                                                                 | m <sup>3</sup> |              |               |
|          |                                     | 0.81                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.810        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.810</b>  |
| 45       | KALKULA-<br>d.2 CJA WŁAS-<br>NA     | Montaż bramy przesuwnej szer. 5m i furtki rozwieralnej szer. 120 cm                                               | kpl            |              |               |
|          |                                     | 1.00                                                                                                              | kpl            | 1.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 46       | KNR 4-01<br>d.2 1212-08             | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|          |                                     | 51.00                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 51.000       |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.000</b> |
| <b>3</b> |                                     | <b>DOSTAWA (ZAKUP) I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI PRZY GOK:</b>                                                     |                |              |               |
| 47       | WYCENA<br>d.3 WŁASNA                | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej podświetlanej                                                              | szt            |              |               |
|          |                                     | 1.00                                                                                                              | szt            | 1.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 48       | WYCENA<br>d.3 WŁASNA                | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej drewnianej                                                                 | szt            |              |               |
|          |                                     | 1.00                                                                                                              | szt            | 1.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 49       | WYCENA<br>d.3 WŁASNA                | Dostawa i montaż ławek drewniano-żeliwnych                                                                        | szt            |              |               |
|          |                                     | 2.00                                                                                                              | szt            | 2.000        |               |
|          |                                     |                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 50       | WYCENA<br>d.3 WŁASNA                | Dostawa i montaż koszy na śmieci                                                                                  | szt            |              |               |
|          |                                     | 2.00                                                                                                              | szt            | 2.000        |               |

| Lp.         | Podstawa      | Opis i wyliczenia                                                               | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| <b>4</b>    |               | <b>IMPREGNACJA BUDYNKÓW W "ZAGRODZIE LACHOWSKIEJ - KUBALÓWKA":</b>              |                |              |                |
| 51          | TZKNC III     | Czyszczenie powierzchni drewna                                                  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.4         | t.02-a.01     |                                                                                 |                |              |                |
|             | analogia      |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 465.416                                                                         | m <sup>3</sup> | 465.416      |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>465.416</b> |
| 52          | TZKNC N-K/    | Nasycenie trwałe środkami impregnacijnymi - powierzchnia gładka                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4         | III t.03-a.01 |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 465.416                                                                         | m <sup>2</sup> | 465.416      |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>465.416</b> |
| <b>5</b>    |               | <b>OBICIE ŚCIAN SPICHLERZA DESKAMI:</b>                                         |                |              |                |
| 53          | KNR 4-01      | Obicie ścian spichlerza deskami                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5         | 0418-01 ana-  |                                                                                 |                |              |                |
|             | logia         |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 50.00                                                                           | m <sup>2</sup> | 50.000       |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b>  |
| <b>6</b>    |               | <b>INSTALACJA OŚWIETLENIA W SPICHLERZU:</b>                                     |                |              |                |
| 54          | KSNR 5        | Instalacja punktu elektrycznego                                                 | wyp.           |              |                |
| d.6         | 0405-01 ana-  |                                                                                 |                |              |                |
|             | logia         |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 6                                                                               | wyp.           | 6.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 55          | KNNR 5        | Oprawy oświetleniowe przykręcane                                                | kpl.           |              |                |
| d.6         | 0502-01       |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 3.00                                                                            | kpl.           | 3.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| <b>7</b>    |               | <b>DOSTAWA (ZAKUP) I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI PRZY KUBALÓWCE:</b>             |                |              |                |
| 56          | WYCENA        | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej drewnianej                               | szt            |              |                |
| d.7         | WŁASNA        |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 1.00                                                                            | szt            | 1.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 57          | WYCENA        | Dostawa i montaż ławek drewniano-żeliwnych                                      | szt            |              |                |
| d.7         | WŁASNA        |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 2.00                                                                            | szt            | 2.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 58          | WYCENA        | Dostawa i montaż koszy na śmieci                                                | szt            |              |                |
| d.7         | WŁASNA        |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 2.00                                                                            | szt            | 2.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| <b>8</b>    |               | <b>DOSTAWA (ZAKUP) I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI PRZY KAPLICZCE ŚW. ANNY:</b>    |                |              |                |
| 59          | WYCENA        | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej drewnianej                               | szt            |              |                |
| d.8         | WŁASNA        |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 1.00                                                                            | szt            | 1.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 60          | WYCENA        | Dostawa i montaż koszy na śmieci                                                | szt            |              |                |
| d.8         | WŁASNA        |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 2.00                                                                            | szt            | 2.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| <b>9</b>    |               | <b>DOSTAWA (ZAKUP) I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI PRZY KAPLICZCE OBOK GROBLI:</b> |                |              |                |
| 61          | WYCENA        | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej drewnianej                               | szt            |              |                |
| d.9         | WŁASNA        |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 1.00                                                                            | szt            | 1.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 62          | WYCENA        | Dostawa i montaż koszy na śmieci                                                | szt            |              |                |
| d.9         | WŁASNA        |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 1.00                                                                            | szt            | 1.000        |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| <b>10</b>   |               | <b>REMONT POMIESZCZEŃ NA PLEBANII (W TYM TOALETY):</b>                          |                |              |                |
| <b>10.1</b> |               | <b>POMIESZCZENIA NA PLEBANII:</b>                                               |                |              |                |
| 63          | KNR 4-04      | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 de-             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.10        | 0501-01       | szczulek na 1 m2 posadzki                                                       |                |              |                |
|             | .1            |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 49.504                                                                          | m <sup>2</sup> | 49.504       |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.504</b>  |
| 64          | KNR 2-02      | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylen.szerokiej poziome pod-            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.10        | 0607-01       | posadzkowe                                                                      |                |              |                |
|             | .1            |                                                                                 |                |              |                |
|             |               | 49.504                                                                          | m <sup>2</sup> | 49.504       |                |
|             |               |                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.504</b>  |

| Lp.              | Podstawa              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                              | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 65<br>d.10<br>.1 | KNR 2-02<br>0613-03   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 49.504                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49.504       |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.504</b> |
| 66<br>d.10<br>.1 | KNNR 2<br>1205-03     | Analogia konstrukcja podłogi na legarach                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 49.504                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49.504       |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.504</b> |
| 67<br>d.10<br>.1 | KNR 0-21<br>4007-03   | Ślepa podłoga z płyt OSB                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 49.504                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49.504       |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.504</b> |
| 68<br>d.10<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1122-05 | Posadzki i parkiety - cokół                                                                                                                                    | m              |              |               |
|                  |                       | 27.60                                                                                                                                                          | m              | 27.600       |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.600</b> |
| 69<br>d.10<br>.1 | KNNR 2<br>1205-05     | Posadzki z deszczulek na gwoździe                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 49.504                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49.504       |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.504</b> |
| 70<br>d.10<br>.1 | KNNR 2<br>1205-08     | Lakierowanie posadzek i parkietów                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 49.504                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 49.504       |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.504</b> |
| 71<br>d.10<br>.1 | KNR 4-04<br>0504-03   | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |
| 72<br>d.10<br>.1 | KNR 4-04<br>0301-02   | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm                                                                                                         | m <sup>3</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |
| 73<br>d.10<br>.1 | KNR-W 2-02<br>0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |
| 74<br>d.10<br>.1 | KNNR 2<br>0604-01     | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |
| 75<br>d.10<br>.1 | NNRNKB<br>202 1127-01 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |
| 76<br>d.10<br>.1 | NNRNKB<br>202 1127-03 | (z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm<br>Krotność = 3 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |
| 77<br>d.10<br>.1 | KNR 2-02<br>1106-07   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka fi 3,5 mm o oczkach 15x15 cm                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |
| 78<br>d.10<br>.1 | KNR 0-12<br>1118-01   | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|                  |                       | 8.51                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 8.510        |               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.510</b>  |

| Lp.              | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                       | j.m.                                 | Poszcz          | Razem          |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 79<br>d.10<br>.1 | KNR 0-12<br>1118-04                 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną<br>- kwasoodporne<br><br>8.51                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>8.510   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>8.510</b>   |
| 80<br>d.10<br>.1 | KNR-W 2-02<br>2008-01               | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków<br><br>115.928                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>115.928 |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>115.928</b> |
| 81<br>d.10<br>.1 | KNR-W 2-02<br>2005-01               | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud<br><br>58.014                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>58.014  |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>58.014</b>  |
| 82<br>d.10<br>.1 | KNR-W 2-02<br>2003-03 ana-<br>logia | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - za-<br>ślepienie otworu drzwiowego.<br>Krotność = 2<br>2.94                     | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>2.940   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>2.940</b>   |
| 83<br>d.10<br>.1 | KNR 0-19<br>0930-11                 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-<br>dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2<br><br>5.94                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>5.940   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>5.940</b>   |
| 84<br>d.10<br>.1 | KSNR 2<br>0301-09                   | Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych<br><br>3.30                                                                                  | m<br><br>m                           | <br><br>3.300   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>3.300</b>   |
| 85<br>d.10<br>.1 | KNR 2-02<br>1015-08 Ana-<br>logia   | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone<br>na budowie wraz z ościeżnicą<br><br>3.85                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>3.850   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>3.850</b>   |
| 86<br>d.10<br>.1 | KNR 2-02<br>1015-06                 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne z ościeżnicą<br><br>7.98                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>7.980   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>7.980</b>   |
| 87<br>d.10<br>.1 | KNR 4-01<br>0342-05                 | Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-<br>mentowo-wapiennej<br><br>35.34                                            | m<br><br>m                           | <br><br>35.340  |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>35.340</b>  |
| 88<br>d.10<br>.1 | KNR 4-01<br>0325-04                 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścia-<br>nach z cegieł<br><br>35.34                                                 | m<br><br>m                           | <br><br>35.340  |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>35.340</b>  |
| 89<br>d.10<br>.1 | KALKULA-<br>CJA WŁAS-<br>NA         | Demontaż i montaż grzejników oraz przełożenie rur zasilających grzejniki wraz<br>z izolacją otulinami do wcześniej wykonanych bruzd<br><br>4.00         | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>4.000   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>4.000</b>   |
| 90<br>d.10<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1510-05               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt<br>gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem<br><br>179.822          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>179.822 |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>179.822</b> |
| 91<br>d.10<br>.1 | KNR-W 2-02<br>1510-06               | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoino-<br>wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie<br><br>179.822 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>179.822 |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>179.822</b> |
| 92<br>d.10<br>.1 | KSNR 5<br>0405-03                   | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-<br>nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z<br><br>7                             | wyp.<br><br>wyp.                     | <br><br>7.000   |                |
|                  |                                     |                                                                                                                                                         |                                      | <b>RAZEM</b>    | <b>7.000</b>   |

| Lp.               | Podstawa                     | Opis i wyliczenia                                                                                                                     | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 93<br>d.10<br>.1  | KSNR 5<br>0405-01            | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy<br>4                    | wyp.<br>wyp.                     | <br>4.000    |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 94<br>d.10<br>.1  | KNNR 5<br>0502-03            | Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych<br>1                                                                                        | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000    |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>10.2</b>       |                              | <b>WC NA PLEBANII:</b>                                                                                                                |                                  |              |               |
| 95<br>d.10<br>.2  | KNR 4-01<br>0354-04          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2<br>2.00                                                                            | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 96<br>d.10<br>.2  | KNR 2-02<br>1016-01          | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian<br>2 | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 97<br>d.10<br>.2  | KNR 0-19<br>0930-11          | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2<br>1.98                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.980    |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.980</b>  |
| 98<br>d.10<br>.2  | KNR 4-01<br>0708-01          | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm<br>10.0                                             | m<br>m                           | <br>10.000   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 99<br>d.10<br>.2  | KNR 4-01<br>1202-09          | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>29.683                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>29.683   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.683</b> |
| 100<br>d.10<br>.2 | NNRNKB<br>202 1134-02        | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"<br>29.683                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>29.683   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.683</b> |
| 101<br>d.10<br>.2 | NNRNKB<br>202 2013-01        | (z.X) Szpachlowanie jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br>19.803               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.803   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.803</b> |
| 102<br>d.10<br>.2 | KNR 2-02<br>1505-03          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem<br>19.803                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.803   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.803</b> |
| 103<br>d.10<br>.2 | KNR 2-02<br>1505-04          | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie<br>19.803   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>19.803   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.803</b> |
| 104<br>d.10<br>.2 | KNR 4-04<br>0504-03 Anologia | Skucie płytek ceramicznych ze ścian i posadzek<br>26.263                                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>26.263   |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.263</b> |
| 105<br>d.10<br>.2 | KNR 4-01<br>0342-05          | Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br>5.00                                    | m<br>m                           | <br>5.000    |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 106<br>d.10<br>.2 | KNR 4-01<br>0325-04          | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł<br>5.00                                         | m<br>m                           | <br>5.000    |               |
|                   |                              |                                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |

| Lp.               | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 107<br>d.10<br>.2 | KALKULA-<br>CJA WŁAS-<br>NA | Demontaż i montaż grzejników oraz przełożenie rur zasilających grzejniki wraz z izolacją otulinami do wcześniej wykonanych bruzd | kpl            |              |               |
|                   |                             | 1.00                                                                                                                             | kpl            | 1.000        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 108<br>d.10<br>.2 | KNR 4-01<br>0716-01         | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2     | m <sup>2</sup> |              |               |
|                   |                             | 18.863                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 18.863       |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.863</b> |
| 109<br>d.10<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-05       | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej - przygotowanie podłoża                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|                   |                             | 33.31                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 33.310       |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.310</b> |
| 110<br>d.10<br>.2 | KNR-W 2-02<br>0840-05       | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|                   |                             | 33.31                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 33.310       |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.310</b> |
| 111<br>d.10<br>.2 | KNR 0-12<br>1118-01         | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|                   |                             | 7.40                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7.400        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.400</b>  |
| 112<br>d.10<br>.2 | KNR 0-12<br>1118-04         | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - kwasoodporne                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|                   |                             | 7.40                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7.400        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.400</b>  |
| 113<br>d.10<br>.2 | KNR 2-02<br>1015-04         | Skrzydła drzwiowe, fabrycznie wykończone z zamkiem i klamkami                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|                   |                             | 4.10                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.100        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.100</b>  |
| 114<br>d.10<br>.2 | KNR 0-19<br>1024-10         | Analogia - ścianki w sanitariatach według projektu, osadzone na kotwach, SWC                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|                   |                             | 4.86                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.860        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.860</b>  |
| 115<br>d.10<br>.2 | KNR 4-01<br>0354-13         | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                | szt.           |              |               |
|                   |                             | 3                                                                                                                                | szt.           | 3.000        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 116<br>d.10<br>.2 | KNR 4-01<br>0322-02         | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                           | szt.           |              |               |
|                   |                             | 3                                                                                                                                | szt.           | 3.000        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 117<br>d.10<br>.2 | KNR 4-02<br>0235-07         | Demontaż wanny                                                                                                                   | kpl.           |              |               |
|                   |                             | 1                                                                                                                                | kpl.           | 1.000        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 118<br>d.10<br>.2 | KNR 4-02<br>0235-08         | Demontaż ustępu z miską fajansową                                                                                                | kpl.           |              |               |
|                   |                             | 1                                                                                                                                | kpl.           | 1.000        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 119<br>d.10<br>.2 | KNR 4-02<br>0235-06         | Demontaż umywalki                                                                                                                | kpl.           |              |               |
|                   |                             | 2                                                                                                                                | kpl.           | 2.000        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 120<br>d.10<br>.2 | KNR 4-02<br>0132-01         | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej                                                                                        | szt.           |              |               |
|                   |                             | 3                                                                                                                                | szt.           | 3.000        |               |
|                   |                             |                                                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |

| Lp. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.         | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 121 | KNNR 4<br>d.10<br>0211-03<br>.2    | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych<br>2                                                                             | szt.<br>szt. | <br>2.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 122 | KNNR 4<br>d.10<br>0208-01<br>.2    | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych<br>5.00                                                    | m<br>m       | <br>5.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 123 | KNNR 4<br>d.10<br>0211-01<br>.2    | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych<br>4.00                                                                           | szt.<br>szt. | <br>4.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 124 | KNNR 4<br>d.10<br>0230-02<br>.2    | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym<br>2.00                                                                                                           | kpl.<br>kpl. | <br>2.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 125 | KNNR 4<br>d.10<br>0233-03<br>.2    | Ustępy z płuczką ustępową typu Geberit<br>2.00                                                                                                                         | kpl.<br>kpl. | <br>2.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 126 | KNNR 4<br>d.10<br>0234-02<br>.2    | Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym<br>1.00                                                                                                                       | kpl.<br>kpl. | <br>1.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 127 | KNNR 4<br>d.10<br>0216-01<br>.2    | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm<br>1.00                                                                                                                           | szt.<br>szt. | <br>1.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 128 | KNNR 4-02<br>d.10<br>0105-01<br>.2 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm<br>25.00                                                                                                      | msc.<br>msc. | <br>25.000   |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 129 | KNNR 4<br>d.10<br>0115-01<br>.2    | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm<br>10.00 | szt.<br>szt. | <br>10.000   |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 130 | KNNR 4<br>d.10<br>0143-01<br>.2    | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3<br>1.00                                                                                                  | kpl.<br>kpl. | <br>1.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 131 | KNNR 4<br>d.10<br>0137-02<br>.2    | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm<br>2.00                                                                                                | szt.<br>szt. | <br>2.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 132 | KNNR 4<br>d.10<br>0135-01<br>.2    | Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm<br>1.00                                                                                                                         | szt.<br>szt. | <br>1.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 133 | KSNR 5<br>d.10<br>0405-01<br>.2    | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy<br>2.00                                                  | wyp.<br>wyp. | <br>2.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 134 | KSNR 5<br>d.10<br>0405-03<br>.2    | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z<br>3.00                                                  | wyp.<br>wyp. | <br>3.000    |               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                        |              | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |

| Lp.               | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 135<br>d.10<br>.2 | KNNR 5<br>0502-01               | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa                 | kpl. |              |               |
|                   |                                 | 3.00                                                               | kpl. | 3.000        |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| <b>10.3</b>       |                                 | <b>INSTALACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIU:</b>             |      |              |               |
| 136<br>d.10<br>.3 | KSNR 5<br>0405-01 ana-<br>logia | Instalacja punktu elektrycznego                                    | wyp. |              |               |
|                   |                                 | 12.00                                                              | wyp. | 12.000       |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 137<br>d.10<br>.3 | KNNR 5<br>0502-01               | Oprawy oświetleniowe przykręcane                                   | kpl. |              |               |
|                   |                                 | 6.00                                                               | kpl. | 6.000        |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| <b>10.4</b>       |                                 | <b>DOSTAWA (ZAKUP) I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI PRZY PLEBANII:</b> |      |              |               |
| 138<br>d.10<br>.4 | WYCENA<br>WŁASNA                | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej drewnianej                  | szt  |              |               |
|                   |                                 | 1.00                                                               | szt  | 1.000        |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 139<br>d.10<br>.4 | WYCENA<br>WŁASNA                | Dostawa i montaż ławek drewniano-żeliwnych                         | szt  |              |               |
|                   |                                 | 2.00                                                               | szt  | 2.000        |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 140<br>d.10<br>.4 | WYCENA<br>WŁASNA                | Dostawa i montaż koszy na śmieci                                   | szt  |              |               |
|                   |                                 | 2.00                                                               | szt  | 2.000        |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>10.5</b>       |                                 | <b>DOSTAWA (ZAKUP) I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŚCIEŻKI PRZY KOŚCIELE:</b> |      |              |               |
| 141<br>d.10<br>.5 | WYCENA<br>WŁASNA                | Dostawa i montaż tablicy informacyjnej drewnianej                  | szt  |              |               |
|                   |                                 | 1.00                                                               | szt  | 1.000        |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 142<br>d.10<br>.5 | WYCENA<br>WŁASNA                | Dostawa i montaż koszy na śmieci                                   | szt  |              |               |
|                   |                                 | 4.00                                                               | szt  | 4.000        |               |
|                   |                                 |                                                                    |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |