
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej Osowie w miejscowości Mokra Wieś km 0 + 490,00 - 0 + 740,00
ADRES INWESTYCJI : Mokra Wieś
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kiecznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2011r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podbudowa				
KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250*4.80	m ² m ²	1200.00	
			RAZEM	1200.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 250*4.80	m ² m ²	1200.00	
			RAZEM	1200.00
Nawierzchnia				
KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) masa grysowa 250*4.0	m ² m ²	1000.00	
			RAZEM	1000.00
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - uzupełnienie poboczy 250*0.4*2	m ² m ²	200.00	
			RAZEM	200.00
Odwodnienie				
KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 250*0.90*1.2	m ³ m ³	270.00	
			RAZEM	270.00