
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej Na Racwans w miejscowości Gostwica km 0 + 325,00 - 0 + 645,00
ADRES INWESTYCJI : Gostwica
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kiecznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2011r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ziemne				
KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 320*4.0*0.30	m ³ m ³	 384.00	
			RAZEM	384.00
Podbudowa				
KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 320*3.4	m ² m ²	 1088.00	
			RAZEM	1088.00
KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 320*3.4	m ² m ²	 1088.00	
			RAZEM	1088.00
KNNR 6 0112- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm analogia 40 cm Krotność = 2 320*3.4	m ² m ²	 1088.00	
			RAZEM	1088.00
KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 320*3.4	m ² m ²	 1088.00	
			RAZEM	1088.00
Nawierzchnia				
KNNR 6 0308- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 320*2.8	m ² m ²	 896.00	
			RAZEM	896.00
KNNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) masa grysowa 320*2.8	m ² m ²	 896.00	
			RAZEM	896.00
KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - uzupełnienie poboczy 320*0.3*2	m ² m ²	 192.00	
			RAZEM	192.00
Odwodnienie				
KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 320*0.90*1.2	m ³ m ³	 345.60	
rów skarpy	60*2.0*1.0	m ³	120.00	
			RAZEM	465.60