
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej Łazy w miejscowości Podegrodzie w km 0 + 000,00 - 0 + 840,00
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2011r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Nawierzchnia			
KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 840*3.0	m ² m ²	 2520.00	
			RAZEM	2520.00
KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 840*3	m ² m ²	 2520.00	
			RAZEM	2520.00
KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 840*3.0	m ² m ²	 2520.00	
			RAZEM	2520.00
KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) masa grysowa 840*3.0	m ² m ²	 2520.00	
			RAZEM	2520.00
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - uzupełnienie poboczy 840*0.3*2	m ² m ²	 504.00	
			RAZEM	504.00
	Odwodnienie			
KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
rów	200*0.90*1.2	m ³	216.00	
zebranie skarpy	40*2.0*1.2	m ³	96.00	
			RAZEM	312.00