

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi nr. 293821K Do Olszaka w m. Długoleka-Swierkla
ADRES INWESTYCJI : Długoleka-Swierkla
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 Podegrodzie 248
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko

DATA OPRACOWANIA : 10.08.2011r

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2011r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odbudowa drogi			
1.1		Nawierzchnia			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-	m		
d.1.1	0101-02	10 cm 9.0*3.0	m	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z usunięciem	m ²		
d.1.1	1402-05	materiału ze ścicia 0.5*860.0*2	m ²	860.00	
				RAZEM	860.00
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.1	0113-05	4.0*860.0	m ²	3440.00	
				RAZEM	3440.00
3'	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa	m ²		
d.1.1	0309-03	ścieralna)- masa grysowa 3.0*860.0	m ²	2580.00	
	jezdni	3.0*6.0*2	m ²	36.00	
	skrzyżowania				
	,rozjazdy				
				RAZEM	2616.00
4	KNNR 6	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 8,0 cm	m ³		
d.1.1	1301-03	0.5*0.08*860.0*2	m ³	68.80	
				RAZEM	68.80
5	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy	m ²		
d.1.1	1301-02	0.50*860.0*2	m ²	860.00	
				RAZEM	860.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1.1	0113-06	3.0*5.0*6	m ²	90.00	
	zjazdu				
				RAZEM	90.00
1.2		Odbudowa rowu			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m ³		
d.1.2	0202-08	0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według	m ³	346.00	
		wskazania wykonawcy 0.4*2.50*(100.0+116.0+130.0)			
				RAZEM	346.00
8	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami	m ³		
d.1.2	0210-03	podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	328.50	
		0.9*0.5*730.0			
				RAZEM	328.50
9	KNR 2-31	Ława pod korytko z pospółki	m ³		
d.1.2	0402-01	0.2*0.9*730.0	m ³	131.40	
				RAZEM	131.40
10	KNNR 6	Ścieki z elementów żelbetowych - półokręgi fi 80 cm na podsypce	m		
d.1.2	0606-04	cementowo-piaskowej 730.00	m	730.00	
				RAZEM	730.00
11	KNNR 10	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała	m ²		
d.1.2	0407-01	90x60x10 cm - obłożenie skarp rowu odwadniającego	m ²	396.00	
		0.9*(132.0-57.0)+1.80*(478.0-361.0)+0.9*(609.0-478.0)			
				RAZEM	396.00
12	KNNR 10	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu -	m ³		
d.1.2	0401-08	wykonanie umocnienia skarpy 2.0*0.8*20.0+5.0*5.0*0.8	m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
13	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko-	m ³		
d.1.2	0214-02	pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spy-	m ³	328.00	
		charkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV			
		328.00			
				RAZEM	328.00
14	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0	m ³		
d.1.2	0407-06	346.00	m ³	346.00	
				RAZEM	346.00
15	analiza wła	Wykonanie krat zabezpieczających na korytkach z rur kwadrato-	mb		
d.1.2	-	wych 50x30x2.5 z ramką z kratownika 50x50x5 o szerokości 60	mb	12.00	
		cm na korytku żelbetowym monolitycznym			
		6.0*2			
				RAZEM	12.00
2		Roboty niepowodziowe			
2.1		Przepusty pod drogą			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe	m		
d.2.1	0816-03	5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m ³		
d.2.1	0202-06	0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-wyład.	m ³	14.80	
		14.80		RAZEM	14.80
18	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami	m ³		
d.2.1	0210-03	podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV	m ³	4.80	
		4.80		RAZEM	4.80
19	KNNR 6	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.2.1	0605-02	0.70*0.2*6.0	m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
20	KNNR 6	Przepusty rurowe - rury żelbetowe betonowe o średnicy 60 cm	m		
d.2.1	0605-08	6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNNR 6	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm	szt		
d.2.1	0605-05	2.0	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko-pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijaka-mi (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
d.2.1	0214-05	10.70	m ³	10.70	
				RAZEM	10.70
23	KNKRB 6	Czyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu o grub.do 50 %	m		
d.2.1	1302-04	średnicy	m	15.00	
		15.0		RAZEM	15.00
24	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.2.1	0112-03	15.0	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00