
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Na Poszczyny w miejscowości Rogi - etap II
ADRES INWESTYCJI : Rogi
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 14.04.2011r

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podbudowa				
KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników analogia 40 cm Krotność = 2 233*3.40	m ² m ²	 792.20	
			RAZEM	792.20
KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku - według wskazania wykonawcy 233*3.40*0.30	m ³ m ³	 237.66	
			RAZEM	237.66
KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm analogia gr. 40 cm Krotność = 2 233*3.40 5.25*3.0*6	m ² m ² m ²	 792.20 94.50	
			RAZEM	886.70
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 233*3.40	m ² m ²	 792.20	
			RAZEM	792.20
Nawierzchnia				
KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa analogia grubość 5 cm krotność 1,25 233*2.80	m ² m ²	 652.40	
			RAZEM	652.40
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy 233*0.3*2	m ² m ²	 139.80	
			RAZEM	139.80
Odwodnienie				
KNR 2-01 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg. wskazań wykonawcy-ROWY 233*0.70*0.60	m ³ m ³	 97.86	
			RAZEM	97.86
KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa (0.75*7*6)*0.40*0.20 1.5*0.40*0.20	m ³ m ³ m ³	 2.52 0.12	
			RAZEM	2.64
KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm (0.75*7)*6 1.5	m m m	 31.50 1.50	
			RAZEM	33.00
KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych 0,25x0,35x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 233-31.50	m m	 201.50	
			RAZEM	201.50
KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu analogia 5 cm Krotność = 1.66 201.50*0.40	m ² m ²	 80.60	
			RAZEM	80.60