

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont placu koło Remizy i drogi gminnej Działy w Olszance
ADRES INWESTYCJI : Olszanka
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2011r

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5.5+3.5	m m	9.00	
			RAZEM	9.00
KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 290	m ² m ²	290.00	
			RAZEM	290.00
KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 290	m ² m ²	290.00	
			RAZEM	290.00
KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni analogia gr. 40 cm Krotność = 2 160	m ² m ²	160.00	
			RAZEM	160.00
KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wskazaną przez wykonawcę 160*0.40	m ³ m ³	64.00	
			RAZEM	64.00
KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 160	m ² m ²	160.00	
			RAZEM	160.00
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 160	m ² m ²	160.00	
			RAZEM	160.00
KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa 450	m ² m ²	450.00	
			RAZEM	450.00
KNNR 6 1301-03	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 6,0 cm 0.06*0.30*50	m ³ m ³	0.90	
			RAZEM	0.90
KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 40	m m	40.00	
			RAZEM	40.00
KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych 50x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej- najazdowe 40	m m	40.00	
			RAZEM	40.00