

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej dz.nr. 550/1 - koło wikliny w kierunku P.P. Gomół-
ków i Konstantych
ADRES INWESTYCJI : Stadła
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2011r

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podbudowa				
KNNR 6 0103-03 droga zjazdu	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 220*3.0 2.7*1.5	m ² m ² m ²	660.00 4.05	
			RAZEM	664.05
KNNR 6 0113-06 droga zjazdu	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 220*3.0 2.7*1.5	m ² m ² m ²	660.00 4.05	
			RAZEM	664.05
Nawierzchnia				
KNNR 6 0309-03 droga zjazdu	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa 220*2.6 2.7*1.5	m ² m ² m ²	572.00 4.05	
			RAZEM	576.05
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-uzupełnienie poboczy 220*0.20*2	m ² m ²	88.00	
			RAZEM	88.00