
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej od zbiornika przeciw pożarowego w stronę Kostrzewy-etap I
ADRES INWESTYCJI : Chochorowice
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2011r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek w km. 0+000-0+149				
Podbudowa				
KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 149*3.0	m ²		
		m ²	447.00	
			RAZEM	447.00
KNNR 6 0112-01 droga zjazdu	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 149*3 3*2*3	m ²		
		m ²	447.00	
		m ²	18.00	
			RAZEM	465.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 465	m ²		
		m ²	465.00	
			RAZEM	465.00
Nawierzchnia				
KNNR 6 0309-03 droga zjazdu	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa 149*2.6 3*2*3	m ²		
		m ²	387.40	
		m ²	18.00	
			RAZEM	405.40
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-uzupełnienie poboczy 149*0.30	m ²		
		m ²	44.70	
			RAZEM	44.70
Odwodnienie				
KNR 2-01 0217-06 studnia przyłącz	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 0.30*0.30*1.50 12*0.60*0.5	m ³		
		m ³	0.14	
		m ³	3.60	
			RAZEM	3.74
KNR 2-01 0206-04 pod korytka studnia przyłącz	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczy-mi na odległość wg. wskazań wykonawcy 60*0.50*0.20 1.0*1.00*1.50 12*0.60*0.5	m ³		
		m ³	6.00	
		m ³	1.50	
		m ³	3.60	
			RAZEM	11.10
KNR 2-31 0402-04	Ława pod ścieki prefabrykowane z betonu B-15, 60*0.50*0.15	m ³		
		m ³	4.50	
			RAZEM	4.50
KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych 60x50x15 60	m		
		m	60.00	
			RAZEM	60.00
KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm analogia gr. 10 cm Krotność = 2 60*0.90	m ²		
		m ²	54.00	
			RAZEM	54.00
KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 z zabiciem palikami drewnianymi i wszystkimi robotami towarzyszącymi - umocnienie skarpy 60*0.90	m ²		
		m ²	54.00	
			RAZEM	54.00
KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - piasek podsypkowy 12*0.60	m ²		
		m ²	7.20	
			RAZEM	7.20
KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe z rur o śr. 50 cm PECOR OPTIMA SN 8 lub równoważna spełniająca wymogi rury PECOR 12	m		
		m	12.00	
			RAZEM	12.00
KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - obsyp z materiałów sypkich o grubości 20 cm - piasek podsypkowy 12*0.60	m ²		
		m ²	7.20	
			RAZEM	7.20
KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 1	szt.		
		szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 12*1	m ²		
		m ²	12.00	

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	12.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
	12*1	m ²	12.00	
			RAZEM	12.00
KNR 2-11 0208-03	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe wylot	m ³		
	1*1.5*0.20	m ³	0.30	
			RAZEM	0.30
KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
	1	ściank.	1.00	
			RAZEM	1.00