
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie odwodnienia i położenie asfaltu koło P.Franciszka Kosa
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2011r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podbudowa				
KNNR 6 0103-03 droga zjazdu rozjazd	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
	206*3.0	m ²	618.00	
	4.0*1.5	m ²	6.00	
	5.0*2.0	m ²	10.00	
			RAZEM	634.00
KNNR 6 0113-06 droga zjazdu rozjazd	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
	206*3.0	m ²	618.00	
	4.0*1.5	m ²	6.00	
	5.0*2.0	m ²	10.00	
			RAZEM	634.00
Nawierzchnia				
KNNR 6 0309-03 droga zjazdu rozjazd	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa	m ²		
	206*2.6	m ²	535.60	
	4.0*1.5	m ²	6.00	
	5.0*2.0	m ²	10.00	
			RAZEM	551.60
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-uzupełnienie poboczy	m ²		
	200*0.30	m ²	60.00	
			RAZEM	60.00
Odwodnienie				
KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość - według wskazania wykonawcy	m ³		
	94*0.20*0.60	m ³	11.28	
			RAZEM	11.28
KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
	94*0.40*0.20	m ³	7.52	
			RAZEM	7.52
KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
	0.75*5	m	3.75	
			RAZEM	3.75
KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
	2	ściank.	2.00	
			RAZEM	2.00
KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	94	m	94.00	
			RAZEM	94.00
KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki z pospółki lub piasku o grubości 5 cm analogia gr. 10 cm	m ²		
	Krotność = 2 94*0.90	m ²	84.60	
			RAZEM	84.60
KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 z zabiciem palikami drewnianymi - umocnienie skarpy	m ²		
	90*0.90	m ²	81.00	
			RAZEM	81.00