

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr. 293647K "Do Lasyka" w km. 0+000 -0+650 w m. Olszana
ADRES INWESTYCJI : Olszana
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2011r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.10.2011r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa drogi				
Nawierzchnia				
KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5	m		
		m	5.00	
			RAZEM	5.00
KNNR 6-0103- 03000	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.30*650	m ²		
		m ²	2145.00	
			RAZEM	2145.00
KNNR 6 0112- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 3.30*300	m ²		
		m ²	990.00	
			RAZEM	990.00
KNNR 6 0113- 05 droga zjazdu	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 3.30*650 3.0*5.0*4.0	m ²		
		m ²	2145.00	
		m ²	60.00	
			RAZEM	2205.00
KNNR 6 0309- 03 jezdni skrzyżowania , zjazdu	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 2.70*650 3.0*5.0*4.0	m ²		
		m ²	1755.00	
		m ²	60.00	
			RAZEM	1815.00
KNNR 6 1301- 03	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 8,0 cm 0.30*0.08*500*2	m ³		
		m ³	24.00	
			RAZEM	24.00
KNNR 6 1301- 02	Zagęszczanie poboczy 0.30*500*2	m ²		
		m ²	300.00	
			RAZEM	300.00
Odbudowa rowu				
KNNR 1 0202- 08 zebranie ziemi koło drogi wykop pod ścieki	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według wskazania wykonawcy 250*1,5.0*1.2 (250+350)*0.90*0.60	m ³		
		m ³	324.00	
			RAZEM	324.00
KNR 2-31 0402-01	Ława pod ściek z pospółki 550*0.2*0.6	m ³		
		m ³	66.00	
			RAZEM	66.00
KNNR 6 0606- 04	Ścieki z elementów żelbetowych - półokręgi fi 80 cm 250	m		
		m	250.00	
			RAZEM	250.00
KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych głębokich ok. 50 x 50 x 32 cm 300	m		
		m	300.00	
			RAZEM	300.00
KNNR 10 0407- 01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm - obłożenie skarp rowu odwadniającego 300*0.60+5*1.8	m ²		
		m ²	189.00	
			RAZEM	189.00
KNNR 10 0201- 01	Budowie betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe - gurt 3*1.20*0.30*3	m ³ miesz.		
		m ³ miesz.	3.24	
			RAZEM	3.24
KNNR 1 0202- 06 na rowie zjazd	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (5+5+5)*0.90*1.0	m ³		
		m ³	13.50	
			RAZEM	13.50
KNNR 6 0605- 01 na rowie zjazd	Przepusty rurowe w ciągu rowu - ławy fundamentowe żwirowe 0.50*0.2*10	m ³		
		m ³	1.00	
			RAZEM	1.00
KNNR 6 0605- 07 na rowie zjazd	Przepusty rurowe w ciągu rowu - rury betonowe o średnicy 50 cm 5+5	m		
		m	10.00	
			RAZEM	10.00

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KNNR 6 0605-04 na rowie zjazd	Przepusty rurowe w ciągu rowu - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 4	szt szt	 4.00	
			RAZEM	4.00
KNNR 6 0112-03 na rowie zjazd	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 10.0*0.90	m ² m ²	 9.00	
			RAZEM	9.00
Roboty niepowodziowe				
Przepusty pod drogą śr. 60 cm				
KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 5*0.90*1.0	m ³ m ³	 4.50	
			RAZEM	4.50
KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 0.60*0.2*5	m ³ m ³	 0.60	
			RAZEM	0.60
KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe - rury żelbetowebetonowe o średnicy 60 cm 5	m m	 5.00	
			RAZEM	5.00
KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm 5	szt szt	 5.00	
			RAZEM	5.00
KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 5*0.90	m ² m ²	 4.50	
			RAZEM	4.50