
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232452-5 Roboty odwadniające
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącego placu utwardzonego na potrzeby krzewienia tradycji i kultury wsi Czarny Potok,
budowa przyłącza kanalizacji deszczowej
ADRES INWESTYCJI : Czarny Potok dz.nr. 377
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina
ADRES INWESTORA : Czarny Potok 23 33-390 Łącko
BRANŻA : roboty remontowe
DATA OPRACOWANIA : 04.01.2012r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.01.2012r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont istniejącego placu utwardzonego			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	3015	m ²	3015.000	
				RAZEM	3015.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	3015	m ²	3015.000	
				RAZEM	3015.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - wyrównanie	m ²		
d.1	0114-01	1780	m ²	1780.000	
				RAZEM	1780.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	3015	m ²	3015.000	
				RAZEM	3015.000
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-08	448	m	448.000	
				RAZEM	448.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężnik betonowa - beton B-15	m ³		
d.1	0402-04	39.27	m ³	39.270	
				RAZEM	39.270
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm	m		
d.1	0403-04	448	m	448.000	
				RAZEM	448.000
8	KNR 2-31	Montaż palisady na zjazdach długości palisady 1 m	m		
d.1	0407-03	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	1591.50	m ²	1591.500	
				RAZEM	1591.500
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	1423.50	m ²	1423.500	
				RAZEM	1423.500
11	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.1	0507-01	2297.5	m ²	2297.500	
				RAZEM	2297.500
12	WYCENA	Dostawa i sadzenie krzewów IRGA wysokości min.20 cm wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych krzewów	szt		
d.1	WŁASNA	500	szt	500.000	
				RAZEM	500.000
13	WYCENA	Dostawa i sadzenie krzewów JAŁOWIEC płochy wysokości min. 20 cm wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych krzewów	szt		
d.1	WŁASNA	500	szt	500.000	
				RAZEM	500.000
14	WYCENA	Dostawa i sadzenie drzew KLON ZWYCZAJNY wysokości min. 200 c m wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych drzew	szt		
d.1	WŁASNA	15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Odwodnienie			
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-05	82*0.90*0.50	m ³	36.900	
	przykanalik	(1.5*1.5*1.5*5)+(1.0*1.0*1.0*9)	m ³	25.875	
	studnie			RAZEM	62.775
16	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0501-02	(82*0.40)	m ²	32.800	
	przykanalik			RAZEM	32.800
17	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV	m ³		
d.2	0218-03	82*0.9*1.0	m ³	73.800	
				RAZEM	73.800
18	KNR 2-01	Obsypka piaskiem kanałów rurowych	m ³		
d.2	0610-06	40*0.40*0.30	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-01 d.2 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 73.8	m ³ m ³	 73.800	
				RAZEM	73.800
20	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanalik 82	m m	 82.000	
				RAZEM	82.000
21	KNR 2-18 d.2 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 2-18 d.2 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3,0 m analogia głębokość 1,5 m Krotność = 0.5 5	stud. stud.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-18 d.2 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 82	m m	 82.000	
				RAZEM	82.000
24	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława betonowa pod ściek prefabrykowany beton B-15 186*0.60*0.20	m ³ m ³	 22.320	
				RAZEM	22.320
25	KNR 2-31 d.2 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych 50x60x15 cm 186	m m	 186.000	
				RAZEM	186.000