
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45232452-5 Roboty odwadniające
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CENTRUM WSI PODEGRODZIA
ADRES INWESTYCJI : PODEGRODZIE DZ.NR. 584
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Utwardzenie placu w centrum wsi Podegrodzia				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	608.00		
2 d.1	KNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	623.00		
3 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	623.00		
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-20,	m ³	2.40		
5 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	32.00		
6 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32.00		
7 d.1	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	498.40		
8 d.1	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej kolorowej czerwonej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	124.60		
9 d.1	KNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość według wskazania wykonawcy	m ³	5.76		
10 d.1	KNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV	m ³	14.90		
11 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²	14.40		
12 d.1	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - obsypka rur z materiałów sypkich o grubości 25 cm - piasek zwykły zasypowy	m ²	14.40		
13 d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	24.00		
14 d.1	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	1.00		
15 d.1	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3.00		
16 d.1	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.3 m ² i głębokości do 1.2 m (kat.gr.IV)	dół.	20.00		
17 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzeniowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu, beton B-15	m ³	3.24		
18 d.1	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV - pod prefabrykowane elementy cokołowe ogrodzenia	m	44.00		
19 d.1	KNR 2-31 0403-02	Prefabrykowane elementy betonowe cokołowe ogrodzenia wystające na podsypce piaskowej - (deska betonowa 239x20x6 cm z łącznikiem betonowym cokół słupka) - analogia	m	44.00		
20 d.1	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z typowego panela ogrodzeniowego wysokości 1,50 m rozstaw oczek 20 cm * 5,0 cm ze słupkami długości 2,0 m całość ocynkowana i powlekana, długość paneli 2,50 łączenie na słupkach	m	50.00		
21 d.1	kalk. własna	Demontaż bramy wjazdowej przesuwnej długości 5 m i furtki długości 1 m i ponowny montaż na końcu placu	kpl	1.00		
22 d.1	KNR 2-31 0407-03	Montaż palisady szarej okrągłej długości 1 m od strony ogrodzenia	m	20.00		
23 d.1	KNR 1 0214-05	Nasyp z materiału dostarczonego przez Wykonawcę z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (warstwami grub. co 25 cm) - kat.gr. III-IV WYPEŁNIENIE MIEJSA OD PALISADY DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA OD STRONY DROGI	m ³	100.00		
24 d.1	KNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	100.00		
25 d.1	WYCENA WŁASNA	Dostawa i sadzenie krzewów JAŁOWIEC PŁOŻĄCY wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych krzewów-zgodnie z opisem na projekcie zagospodarowania	szt	6.00		
26 d.1	WYCENA WŁASNA	Dostawa i sadzenie krzewów WRZOS wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych krzewów-zgodnie z opisem na projekcie zagospodarowania	szt	20.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.1	WYCENA WŁASNA	Dostawa i sadzenie krzewów ŻYWOTNIK ZACHODNI wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadze- nie tych krzewów-zgodnie z opisem na projekcie za- gospodarowania	szt	6.00		
2		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw firmy Inter - Flora lub inne równoważne spełniające wyma- gania obowiązujących norm i przepisów-przykładowe rozwiązania podano w dokumentacji projekto- wej				
28 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż zestawu Paulina Classic	szt	1.00		
29 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż huśtawki wagowej Premium	szt	1.00		
30 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż podwójnej huśtawki z belką poziomą wykonaną ze stali Classic	szt	1.00		
31 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż karuzeli Maciek Standard	szt	1.00		
32 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż sprężynowca Premium	szt	2.00		
33 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż ławki parkowej Standard z opar- ciem	szt	4.00		
34 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż kosza parkowego metalowego Standard	szt	1.00		
35 d.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej placu zabaw	szt	1.00		
3		Plac zabaw wykonanie strefy bezpieczeństwa i zagospodarowanie terenu				
36 d.3	KNNR 1 0202- 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	40.75		
37 d.3	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz- ne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m ²	163.00		
38 d.3	KNNR 6 0106- 06	Warstwy odcinające z piasku kopanego 0,2 do 2,0 mm zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm analogia gr. 25,5 cm Krotność = 1.7	m ²	163.00		
4		Remont boiska do piłki ręcznej				
39 d.4	KNR 2-31 0401- 02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	134.60		
40 d.4	KNR 2-31 0402- 03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła-beton B-20	m ³	2.15		
41 d.4	KNR 2-31 0407- 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	134.60		
42 d.4	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) analogia 5 cm Krotność = 1.25	m ²	948.72		
43 d.4	KNR 2-23 0303- 05	Analogia: nawierzchnia z poliuretanu parametry zgod- nie z opisem ujętym w dokumentacji projektowej	m ²	948.72		
44 d.4	KNR 2-23 0309- 05	Osadzenie tulei stalowych ocynkowanych 90 x 90 mm do słupków do bramek piłki ręcznej	szt.	4.00		
45 d.4	KNR 2-23 0310- 06	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej 2,0x30 m wraz z siatkami profil 80x80 mm	szt.	2.00		
5		Remont boiska do koszykówki i siatkówki				
46 d.5	KNR 2-31 0401- 02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	66.20		
47 d.5	KNR 2-31 0402- 03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła-beton B-20	m ³	1.06		
48 d.5	KNR 2-31 0407- 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	66.20		
49 d.5	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) analogia 5 cm Krotność = 1.25	m ²	232.30		
50 d.5	KNR 2-23 0303- 05	Analogia: nawierzchnia z poliuretanu parametry zgod- nie z opisem ujętym w dokumentacji projektowej	m ²	232.20		
51 d.5	KNR 2-23 0309- 02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i koszy- kówki	szt.	4.00		
52 d.5	KNR 2-23 0310- 02	Słupki stalowe do siatkówki montowane w tulejach z re- gulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem na- ciągowym, siatka całosezonowa - 2 zestawy	szt.	2.00		
53 d.5	KNR 2-23 0310- 04	Stojak stalowy ocynkowany regulowany do koszykówki o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy	szt.	2.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Utwardzenie placu przy szkole				
54 d.6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	80.00		
55 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże i krawężnik betonowa zwykła-beton B-20	m ³	2.51		
56 d.6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	80.00		
57 d.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20.50		
58 d.6	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	372.65		
59 d.6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	298.12		
60 d.6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej kolorowej czerwonej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	74.53		
61 d.6	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	400.00		
62 d.6	WYCENA WŁASNA	Dostawa i montaż ławki parkowej Standard z oparciem np. firmy Inter Flora lub równoważne	szt	7.00		
7		Remont ogrodzenia				
63 d.7	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika wraz z cokołem	m	231.00		
64 d.7	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	231.00		
65 d.7	KNR 2-01 0312-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.3 m ² i głębokości do 1.2 m (kat.gr.IV)	dół.	92.40		
66 d.7	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzeniowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu, beton B-15	m ³	10.30		
67 d.7	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV - pod prefabrykowane elementy cokołowe ogrodzenia	m	231.00		
68 d.7	KNR 2-31 0403-02	Prefabrykowane elementy betonowe cokołowe ogrodzenia wystające na podsypce piaskowej - (deska betonowa 239x20x6 cm z łącznikiem betonowym cokół słupka) - analogia	m	231.00		
69 d.7	KNR 2-31 0816-05 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie murków czołowych kamiennych,	m ³	24.00		
70 d.7	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z typowego panela ogrodzeniowego wysokości 1,50 m rozstaw oczek 20 cm * 5,0 cm ze słupkami długości 2,0 m całość ocynkowana i powlekana w kolorze zielonym, długość paneli 2,50 łączenie na słupkach	m	231.00		
71 d.7	WYCENA WŁASNA	Wykonanie remontu istniejących schodów betonowych terenowych -obłożenie obrzeżami i ułożenie kostki brukowej benową 11szt x 0,30 x 0,15	kpl	1.00		
8		Remont istniejącej trybuny				
72 d.8	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	70.00		
73 d.8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	47.00		
74 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże i krawężnik betonowa zwykła-beton B-20	m ³	0.75		
75 d.8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	47.00		
76 d.8	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	70.00		
77 d.8	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej (Behaton) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	70.00		
78 d.8	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	47.00		
79 d.8	WYCENA WŁASNA	Montaż typowej prefabrykowanej trybuny z siedzeniami dla 100 osób Konstrukcja metalowa żebrowo-wsporcza w ocynku w kolorze zielonym z podestem z kraty wema, siedziska wysokość ok 32 cm z podwójną ścianą tylną	kpl	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Utwardzenie placu w centrum wsi Podegrodzia						
2	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw firmy Inter - Flora lub inne równoważne spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów-przykładowe rozwiązania podano w dokumentacji projektowej						
3	Plac zabaw wykonanie strefy bezpieczeństwa i zagospodarowanie terenu						
4	Remont boiska do piłki ręcznej						
5	Remont boiska do koszykówki i siatkówki						
6	Utwardzenie placu przy szkole						
7	Remont ogrodu						
8	Remont istniejącej trybuny						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: