
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CENTRUM WSI BRZEZNA
ADRES INWESTYCJI : BRZEZNA DZ.NR. 684/1 , 675/2 , 725,237
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 05.01.2012r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.01.2012r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1077+34	m ² m ²	 1111.00	
				RAZEM	1111.00
2 d.1	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 1077+34	m ² m ²	 1111.00	
				RAZEM	1111.00
3 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 228	m m	 228.00	
				RAZEM	228.00
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-20, 0.082*228	m ³ m ³	 18.70	
				RAZEM	18.70
5 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 228	m m	 228.00	
				RAZEM	228.00
6 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1077*0.80	m ² m ²	 861.60	
				RAZEM	861.60
7 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej kolorowej czerwonej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1077*0.20	m ² m ²	 215.40	
				RAZEM	215.40
8 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej (behaton) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 34	m ² m ²	 34.00	
				RAZEM	34.00
2		Utwardzenie placu przy Gimnazjum			
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 198+594	m ² m ²	 792.00	
				RAZEM	792.00
10 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 792	m ² m ²	 792.00	
				RAZEM	792.00
11 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 264	m m	 264.00	
				RAZEM	264.00
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-20, 0.082*264	m ³ m ³	 21.65	
				RAZEM	21.65
13 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 264	m m	 264.00	
				RAZEM	264.00
14 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 167	m m	 167.00	
				RAZEM	167.00
15 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 594*0.80	m ² m ²	 475.20	
				RAZEM	475.20
16 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej kolorowej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 594*0.20	m ² m ²	 118.80	
				RAZEM	118.80
17 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła-beton B-20 167*0.16*0.10	m ³ m ³	 2.67	
				RAZEM	2.67

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		167	m	167.00	
				RAZEM	167.00
19	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej (behaton) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		198*0.80	m ²	158.40	
				RAZEM	158.40
20	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej (behaton) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		198*0.20	m ²	39.60	
				RAZEM	39.60
3		Remont boiska do koszykówki i siatkówki przy Gimnazjum			
21	KNNR 6 d.3 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (frakcja 0-31,5 mm) gr. 10 cm analogia 5 cm Krotność = 0.5 28.55*16.05	m ²		
			m ²	458.23	
				RAZEM	458.23
22	KNR 2-31 d.3 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3.0 cm grubość analogia 3,5 cm warstwa po zagęszczeniu - elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa Krotność = 1.17 28.55*16.05	m ²		
			m ²	458.23	
				RAZEM	458.23
23	KNR 2-23 d.3 0303-05	Analogia: nawierzchnia z poliuretanu parametry zgodnie z opisem ujętym w dokumentacji projektowej	m ²		
		458.23	m ²	458.23	
				RAZEM	458.23
24	KNR 2-23 d.3 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i koszykówki	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
25	KNR 2-23 d.3 0310-02	Słupki stalowe do siatkówki montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - 2 zestawy	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
26	KNR 2-23 d.3 0310-04	Stojak stalowy ocynkowany regulowany do koszykówki o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Remont istniejącej wiaty przystankowej			
27	WYCENA d.4 WŁASNA	Remont istniejącej wiaty przystankowej Remont wiaty przystankowej polegać będzie na: -odsłonięcie (wykopy) fundamentów od strony stoku, oczyszczenie ściany fundamentowej, tynk cementowy, izolacja 2x abizol R+P, izolacja pionowa z folii kubełkowej i poślizgowej, obsyp, wykonanie opaski z kostki betonowej z zamknięciem korytkiem ściekowym betonowym - ściana fundamentowa 14,88 m ² , opaska wraz ze ściekiem 12,40 m ² -tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne z wyprawą elewacyjną mineralną - 98,94 m ² oraz tynk cementowy na cokole i podstopnicach bez wyprawy zatarty na gładko 3,27 m ² , malowanie stropu deskowego farbą olejną 32,34 m ² , likwidacja istniejących zdewastowanych ławek stalowych, montaż nowych typowych ławek stalowych typu parkowego bez oparcia z siedzeniem z listew z drewna twardego szyt 6, montaż barierki stalowej tarasowej z rur od strony frontowej 4,10 mb, posadzka z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na istniejącej płycie betonowej oraz stopniach wejściowych 29,15 m ² -elementy zewnętrzne polegać będą na częściowej likwidacji chodnika z kostki betonowej oraz płytek chodnikowych z obramowaniem obrzeżem betonowym, wykonaniem nowego wejścia z obramowaniem z palisady betonowej z jednej strony oraz obrzeżem z drugiej strony (z przystosowaniem podjazdu dla niepełnosprawnych) 9,30 m ² z barierką stalową w części bocznej wiaty, nowej opaski (chodnika) z kostki betonowej z obramowaniem obrzeżem betonowym w części frontowej 5,25 m ² Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5		Urządzenie terenów zielonych			
28	WYCENA d.5 WŁASNA	Dostawa i sadzenie krzewów ŻYWOTNIK ZACHODNI wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenia tych krzewów-zgodnie z opisem na projekcie zagospodarowania	szt		
	przy szkole podstawowej	19	szt	19.00	
				RAZEM	19.00