
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CENTRUM WSI BRZEZNA
ADRES INWESTYCJI : BRZEZNA DZ.NR. 684/1 , 675/2 , 725,237
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1111.00		
2 d.1	KNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	1111.00		
3 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	228.00		
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-20,	m ³	18.70		
5 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	228.00		
6 d.1	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	861.60		
7 d.1	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej kolorowej czerwonej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	215.40		
8 d.1	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej (behaton) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	34.00		
2		Utwardzenie placu przy Gimnazjum				
9 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	792.00		
10 d.2	KNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	792.00		
11 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	264.00		
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-20,	m ³	21.65		
13 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	264.00		
14 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	167.00		
15 d.2	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej szarej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	475.20		
16 d.2	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej kolorowej betonowej (behaton) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	118.80		
17 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła-beton B-20	m ³	2.67		
18 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	167.00		
19 d.2	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej (behaton) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	158.40		
20 d.2	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej (behaton) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	39.60		
3		Remont boiska do koszykówki i siatkówki przy Gimnazjum				
21 d.3	KNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (frakcja 0-31,5 mm) gr. 10 cm analogia 5 cm Krotność = 0.5	m ²	458.23		
22 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3.0 cm grubość analogia 3,5 cm warstwa po zagęszczeniu - elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa Krotność = 1.17	m ²	458.23		
23 d.3	KNR 2-23 0303-05	Analogia: nawierzchnia z poliuretanu parametry zgodnie z opisem ujętym w dokumentacji projektowej	m ²	458.23		
24 d.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i koszykówki	szt.	4.00		
25 d.3	KNR 2-23 0310-02	Słupki stalowe do siatkówki montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - 2 zestawy	szt.	2.00		
26 d.3	KNR 2-23 0310-04	Stojak stalowy ocynkowany regulowany do koszykówki o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy	szt.	2.00		
4		Remont istniejącej wiaty przystankowej				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.4	WYCENA WŁASNA	Remont istniejącej wiaty przystankowej Remont wiaty przystankowej polegał będzie na: -odsłonięcie (wykopy) fundamentów od strony stoku, oczyszczenie ściany fundamentowej, tynk cementowy, izolacja 2x abizol R+P, izolacja pionowa z folii kubełkowej i poślizgowej, obsyp, wykonanie opaski z kostki betonowej z zamknięciem korytkiem ściekowym betonowym - ściana fundamentowa 14,88 m2, opaska wraz ze ściekiem 12,40 m2 -tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne z wyprawą elewacyjną mineralną - 98,94 m2 oraz tynk cementowy na cokole i podstopnicach bez wyprawy zatarty na gładko 3,27 m2, malowanie stropu deskowego farbą olejną 32,34 m2, likwidacja istniejących zdewastowanych ławek stalowych, montaż nowych typowych ławek stalowych typu parkowego bez oparcia z siedzeniem z listew z drewna twardego szyt 6, montaż barierki stalowej tarasowej z rur od strony frontowej 4,10 mb, posadzka z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na istniejącej płycie betonowej oraz stopniach wejściowych 29,15 m2 -elementy zewnętrzne polegać będą na częściowej likwidacji chodnika z kostki betonowej oraz płytek chodnikowych z obramowaniem obrzeżem betonowym, wykonaniem nowego wejścia z obramowaniem z palisady betonowej z jednej strony oraz obrzeżem z drugiej strony (z przystosowaniem podjazdu dla niepełnosprawnych) 9,30 m2 z barierką stalową w części bocznej wiaty, nowej opaski (chodnika) z kostki betonowej z obramowaniem obrzeżem betonowym w części frontowej 5,25 m2 Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót	kpl	1.00		
5		Urządzenie terenów zielonych				
28 d.5	WYCENA WŁASNA	Dostawa i sadzenie krzewów ŻYWOTNIK ZACHODNI wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenie tych krzewów-zgodnie z opisem na projekcie zagospodarowania	szt	19.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: