

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr. 293942K "Do Starej Szkoły w km. 0+000 - 0+450 w miejscowości Brzezna
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2012r

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2012r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podbudowa				
KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników analogia gr. 40 cm Krotność = 2 250*3.6	m ²		
		m ²	900.00	
			RAZEM	900.00
KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 450*3.6	m ²		
		m ²	1620.00	
			RAZEM	1620.00
KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku - według wskazania wykonawcy 250*3.60*0.40	m ³		
		m ³	360.00	
			RAZEM	360.00
KNNR 6 0112-01 droga zjazdu	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm analogia gr. 40 cm Krotność = 2 250*3.6 3*2*3	m ²		
		m ²	900.00	
		m ²	18.00	
			RAZEM	918.00
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 450*3.6	m ²		
		m ²	1620.00	
			RAZEM	1620.00
Nawierzchnia				
KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3.0+3.0	m		
		m	6.00	
			RAZEM	6.00
KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt.		
		szt.	6.00	
			RAZEM	6.00
KNNR 6 0309-03 droga zjazdu	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 450*3.0 3*2*3	m ²		
		m ²	1350.00	
		m ²	18.00	
			RAZEM	1368.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy 450*0.30*2	m ²		
		m ²	270.00	
			RAZEM	270.00