

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr. 293710K "Do Wsi od Krawcówki w km. 0+150 - 0+510 - roboty powodziowe i w km. 0+020-0+150 - roboty niepowodziowe w miejscowości Juraszowa
ADRES INWESTYCJI : Juraszowa
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2012r

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2012r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa - roboty powodziowe km.0+150-0+510				
Odbudowa nawierzchni				
KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3.5+12	m		
		m	15.50	
			RAZEM	15.50
KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 360*3.5	m ²		
		m ²	1260.00	
			RAZEM	1260.00
KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 360*3.5	m ²		
		m ²	1260.00	
			RAZEM	1260.00
KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (360*3.5)*75/1000	t		
		t	94.50	
			RAZEM	94.50
KNNR 6 0309-02 droga zjazdu zjazd	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa analogi a gr. 5 cm Krotność = 1.25 360*3.5 3*5*2 3*2	m ²		
		m ²	1260.00	
		m ²	30.00	
		m ²	6.00	
			RAZEM	1296.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy 360*0.40*2	m ²		
		m ²	288.00	
			RAZEM	288.00
Odmulenie rowu				
KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - ODMULENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM SKARP I DNA ROWU 350*0.60*0.90	m ³		
		m ³	189.00	
			RAZEM	189.00
Roboty niepowodziowe km. 0+020-0+150				
Nawierzchnia				
KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3.5	m		
		m	3.50	
			RAZEM	3.50
KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 130*3.5	m ²		
		m ²	455.00	
			RAZEM	455.00
KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 130*3.5	m ²		
		m ²	455.00	
			RAZEM	455.00
KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (130*3.5)*75/1000	t		
		t	34.13	
			RAZEM	34.13
KNNR 6 0309-02 droga zjazdu	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa analogi a gr. 5 cm Krotność = 1.25 130*3.5 3*5*2	m ²		
		m ²	455.00	
		m ²	30.00	
			RAZEM	485.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy 130*0.40*2	m ²		
		m ²	104.00	
			RAZEM	104.00