
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr. 293624K "Do Zakonic" w km. 0+000 -1+320 w miejscowości Olszana
ADRES INWESTYCJI : Olszana
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Odbudowa roboty powodziowe				
1.1		Odbudowa nawierzchni				
1 d.1. 1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	7.00		
2 d.1. 1	KNR 6 1005- 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3960.00		
3 d.1. 1	KNR 6 1005- 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3960.00		
4 d.1. 1	KNR 6 0108- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	297.00		
5 d.1. 1	KNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)-masa grysowa analogi a gr. 5 cm Krotność = 1.25	m ²	3960.00		
6 d.1. 1	KNR 6 0113- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m ²	720.00		
1.2		Rów				
7 d.1. 2	KNR 1 0202- 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- ODMULENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM SKARP I DNA ROWU	m ³	594.00		
8 d.1. 2	KNR 10 0403- 01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²	480.00		
9 d.1. 2	KNR 10 0407- 01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kra- ta" mała 90x60x10 cm, wraz z zabiciem kołkami min. 4 szt na 1 kratę	m ²	480.00		
10 d.1. 2	KNR 10 0201- 01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe - gurt	m ³ miesz.	1.44		
2		Odbudowa roboty niepowodziowe				
2.1		Remont przepustu średnicy 60 cm pod drogą				
11 d.2. 1	KNR 2-31 0816- 03	Rozebanie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	6.00		
12 d.2. 1	KNR 1 0202- 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	18.36		
13 d.2. 1	KNR 6 0605- 02	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe	m ³	0.60		
14 d.2. 1	KNR 6 0605- 08	Przepusty rurowe - rury żelbetowe betonowe o średnicy 60 cm	m	6.00		
15 d.2. 1	KNR 6 0605- 05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm	szt	1.00		
16 d.2. 1	KNR 2-31 0107- 02	Uzupełnienie ubytków za przepustem	m ³	1.44		
17 d.2. 1	KNR 2-01 0236- 01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³	1.44		
18 d.2. 1	KNR 6 0112- 03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	7.20		
19 d.2. 1	KNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	7.20		
20 d.2. 1	KNR 10 0407- 01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kra- ta" mała 90x60x10 cm,wraz z zabiciem kołkami min. 4 szt na 1 kratę	m ²	33.60		
21 d.2. 1	KNR 10 0201- 01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe - gurt	m ³ miesz.	0.48		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.2. 1	KNR 2-11 0208-04	Wykonanie studni wlotowej żelbetowej z wlotami bocznymi 2 szt i wlot górny 1 szt z założeniem prętów stalowych średnicy 14 mm na wlotach - zbrojenie stałą średnicy 12 mm 25kg/m2 - beton B-25	m ³	2.63		
23 d.2. 1	KNR 2-11 0209-07	Płyty nośne żelbetowe płaskie i żebrowe o grub. 25 cm z montażem wjazdu żeliwnego typ. ciężki - zbrojenie stałą średnicy 12 mm 25kg/m2 - beton B-25	m ³	1.50		
2.2		Remont przepustu średnicy 50 cm pod drogą				
24 d.2. 2	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	6.00		
25 d.2. 2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	15.84		
26 d.2. 2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe	m ³	0.60		
27 d.2. 2	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	6.00		
28 d.2. 2	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	1.00		
29 d.2. 2	KNR 2-31 0107-02	Uzupełnienie ubytków za przepustem	m ³	1.20		
30 d.2. 2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³	1.20		
31 d.2. 2	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	7.20		
32 d.2. 2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	7.20		
33 d.2. 2	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kratka" mała 90x60x10 cm,wraz z zabiciem kołkami min. 4 szt na 1 kratę	m ²	14.40		
34 d.2. 2	KNNR 10 0201-01	Budowę betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe - gurt	m ³ miesz.	0.48		
35 d.2. 2	KNR 2-11 0208-04	Wykonanie studni wlotowej żelbetowej z wlotami bocznymi 2 szt i wlot górny 1 szt z założeniem prętów stalowych średnicy 14 mm na wlotach - zbrojenie stałą średnicy 12 mm 25kg/m2 - beton B-25	m ³	2.63		
36 d.2. 2	KNR 2-11 0209-07	Płyty nośne żelbetowe płaskie i żebrowe o grub. 25 cm z montażem wjazdu żeliwnego typ. ciężki - zbrojenie stałą średnicy 12 mm 25kg/m2 - beton B-25	m ³	1.50		
2.3		Remont przepustu średnicy 50 cm pod zjazdem				
37 d.2. 3	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	9.00		
38 d.2. 3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	9.00		
39 d.2. 3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	1.35		
40 d.2. 3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	9.00		
41 d.2. 3	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	3.00		
42 d.2. 3	KNR 2-31 0107-02	Uzupełnienie ubytków za przepustem	m ³	1.80		
43 d.2. 3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³	1.80		
44 d.2. 3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	9.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.2. 3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	9.00		
2.4		Rów				
46 d.2. 4	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	1.00		
47 d.2. 4	KNNR 1 0104-16	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	10.00		
48 d.2. 4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- ODMULENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM SKARP I DNA ROWU	m ³	37.80		
49 d.2. 4	KNNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²	189.00		
50 d.2. 4	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kra- ta" mała 90x60x10 cm,wraz z zabiciem kołkami min. 4 szt na 1 kratę	m ²	189.00		
51 d.2. 4	KNNR 10 0201-01	Budowę betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- menty betonowe - gurt na wylocie	m ³ miesz.	0.48		
52 d.2. 4	KNNR 10 0408-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy analogia wykonanie GABIONA	m ³	5.40		
53 d.2. 4	KNNR 10 0401-08	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu	m ³	1.20		
54 d.2. 4	KNNR 2-11 0413-05	Zalanie kamienia zaprawą cementową M2	m ³	0.36		
2.5		Bariera ochronna przy moście				
55 d.2. 5	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg	m	16.00		
56 d.2. 5	KNNR 6 0703-05	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier	m	4.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: