
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach
ADRES INWESTYCJI : Naszacowice dz.nr.352
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : roboty remontowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna	szt.	5.00		
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okna i drzwi	szt.	1.00		
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okno i drzwi	m ²	6.55		
4 d.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 cm ościeża drzwi i okien obustronnie	m	99.65		
5 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	22.05		
6 d.1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2	m ²	4.05		
7 d.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m ²	2.30		
8 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne wejściowe boczne z ościeżnicą pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - fabrycznie wykończone	m ²	2.10		
9 d.1	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne wejściowe główne z ościeżnicą drewniane częściowo szklone szkłem bezpiecznym dwuskrzydłowe wejściowe - fabrycznie wykończone	m ²	4.25		
10 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	6.62		
11 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	2.00		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
12 d.2	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m ²	406.00		
13 d.2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	406.00		
14 d.2	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych analogia: rozebranie deskowania podsiębitek dachowych	m ²	85.35		
15 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	77.65		
16 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	21.00		
17 d.2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - analogia z cegły klinkierowej pełnej kl. 35	m ³	1.42		
18 d.2	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.	4.00		
19 d.2	KNR 4-03 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.	50.00		
20 d.2	KNR 4-03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym	m	50.00		
21 d.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	10.00		
3		KRYCIE DACHU				
22 d.3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie	m	80.00		
23 d.3	NNRNKB 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²	406.00		
24 d.3	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	406.00		
25 d.3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	50.30		
26 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	46.68		
27 d.3	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - analogia rynny z blachy powlekanej	m	77.65		
28 d.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - analogia rury spustowe z blachy powlekanej	m	21.00		
29 d.3	KNR 2-02 1036-1	Ruszt drewniany do mocowania podbitki	m ²	61.70		
30 d.3	KNR 2-02 1036-4	Podbitka - boazeria drewniana gr. 11mm	m ²	61.70		
31 d.3	KNR 2-02 1036-9	Lakierowanie dwukrotne	m	61.70		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ELEWACJA DOCIEPLENIE ŚCIAN				
32 d.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	267.58		
33 d.4	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 10cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej	m ²	267.58		
34 d.4	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 3 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej	m ²	29.8950		
35 d.4	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	210.34		
36 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej gr. 0,55mm - podokienniki zewnętrzne	m ²	6.62		
37 d.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	280.42		
5		ELEWACJA DOCIEPLENIE COKOLIK				
38 d.5	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych ścian fundamentowych	m ²	41.25		
39 d.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100-040 gr. 5cm przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	41.26		
40 d.5	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	247.53		
41 d.5	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	77.94		
42 d.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	41.26		
43 d.5	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego grub. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - cokół nad terenem	m ²	41.26		
44 d.5	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego grub. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół nad terenem	m ²	41.26		
6		DOJŚCIE I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU				
45 d.6	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie dojścia oraz opaski betonowej o grubości 15 cm	m ²	26.38		
46 d.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	69.28		
47 d.6	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³	3.96		
48 d.6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm Krotność = 0.5	m ²	69.28		
49 d.6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	74.20		
50 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu B-15	m ³	2.60		
51 d.6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	74.20		
52 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	69.28		
53 d.6	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych	m ²	8.52		
54 d.6	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych środków gruntujących	m ²	8.52		
55 d.6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek terakotowych mrozo-odpornych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²	8.52		
56 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm analogia 10 cm Krotność = 2	m ²	70.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		REMONT OGRODZENIA				
57 d.7	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa- nych - rozebranie	m ²	180.00		
58 d.7	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³	5.33		
59 d.7	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³	5.33		
60 d.7	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu, beton B-25	m ³	5.33		
61 d.7	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki powlekanej o wymiarach oczek 35 do 60 mm w kolorze zielonym wysokości 1,5 m na słupkach 80x80 mm stalowych ocynkowanych i powle- kanych farbami proszkowymi w kolorze zielonym o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowa- nych	m	108.00		
62 d.7	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych kompletne z słupami i prefabrykowanym elementem betonowym (cokół ogrodzenia deska betonowa 20x6 cm)wysokości ogrodzenia 1,50 m słupki wysokości 2, 20m długość paneli 2,50 łączenie na słupkach, ca- łość ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zie- lonym	m	31.00		
63 d.7	KNR 2-02 1808-07	Brama ogrodzeniowa szerokości 5,0 m rozsuwna z pa- neli ogrodzeniowych z kompletem słupków	kpl.	1.00		
64 d.7	KNR 2-23 0404-04	Furtka z paneli ogrodzeniowych jak ogrodzenie od stro- ny drogi 1.00x1,50m - analogia	szt.	1.00		
65 d.7	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu 5 cm analogia 10 cm Krotność = 2	m ²	280.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: