Kolektor C, rys. 4, 9

Włączenie do studni kol. A.4.1

Przyl. b. 38, dz. 452/1, L=6,0 m

Kol. C3, rzd. 286,14?

Droga pow. Nr 1544K

Kol. C5, rzd. 297,26

Przyl. b. 155, dz. 972/6, L=16,0 m

Kol. C15, rzd. 298,37

Przyl. b. 154, dz. 972/6, L=13,0 m

Droga 293844K L=37,0 m

Droga 293845K L=36,0 m

Studnia PCV1000

Studnia PCV1000

Studnia PCV1000

Rur. stal. 273,0/7,1, L=18,0 m

Rur. o. Arota, L=3,0 m

Studnia PCV1000

Studnia PCV1000

Wodociąg w. Rz = 298,30 dł. od pocz. 1,20 m.

Wodociąg w. Rz = 298,00 dł. od pocz. 33,00 m.

Skala Planowa 1:100
Skala Pozioma 1:1000
Poziom porówn. 290,00 m.n.p.m.

Punkt	A.4.1	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17
Odległość [m]	0,00	26,00	33,00	52,00	72,00	91,00	113,00	130,00	180,00	230,00	249,00	286,00	320,00	356,00	406,00	440,00	467,00	491,00
Długość odcinka [m]		26,00	7,00	19,00	20,00	19,00	22,00	17,00	50,00	50,00	19,00	37,00	34,00	36,00	50,00	34,00	27,00	24,00
Średnica rury [mm]		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Spadek [‰]		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	295,05	295,78	295,82	295,92	295,92	296,02	296,12	296,22	296,58	296,84	296,94	297,13	297,31	297,50	297,76	297,93	298,08	298,20
Zagłębienie dna kanału [m]	4,05	4,02	3,99	3,89	3,88	3,98	3,48	3,07	2,92	2,76	2,56	2,37	1,69	2,30	2,04	1,87	1,92	1,40
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	299,70	299,80	299,80	299,80	299,80	299,60	299,60	299,30	299,30	299,80	299,90	299,70	299,65	299,80	299,80	299,80	300,00	299,60

Włączenie do studni C3

Przyl. bn. dz. 490/3, L=5,0 m

Punkt	C3	C3.1
Odległość [m]	0,00	9,00
Długość odcinka [m]		9,00
Średnica rury [mm]		160
Spadek [‰]		6,5
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	298,14	298,00
Zagłębienie dna kanału [m]	1,86	1,40
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	299,80	299,60

Kolektor C6

Włączenie do studni C6

Przyl. b. 14, dz. 975/4, L=20,0 m

Punkt	C6	C6.1	C6.2
Odległość [m]	0,00	48,00	73,00
Długość odcinka [m]		48,00	25,00
Średnica rury [mm]		160	160
Spadek [‰]		6,5	6,5
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	297,26	297,58	297,74
Zagłębienie dna kanału [m]	2,04	1,62	1,56
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	299,30	299,20	299,10

Kolektor C16

Włączenie do studni C16

Przyl. b. 3, dz. 97/1, przepięcie kan.

Punkt	C16	C16.1
Odległość [m]	0,00	36,00
Długość odcinka [m]		36,00
Średnica rury [mm]		160
Spadek [‰]		6,5
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	298,37	298,60
Zagłębienie dna kanału [m]	1,63	1,40
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	300,00	300,00

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH „PRO-INWEST1"
NOWY SĄCZ UL. GŁOWACKIEGO 34A

Temat: Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w msc. Stadła i cz. msc. Brzesma, Gostwica, Podegrodzie, gm. Podegrodzie

Branża: INSTALACJE

Nazwa: Profil podłużny kolektora "C, C5, C6, C16"

Skala : 1: 100/1000

Inwestor: Gmina Podegrodzie

Data: czerwiec 2010 r.

Adres: Podegrodzie 248 33-386 Podegrodzie

Rys. 15

Projektował: mgr inż. Zbigniew Pogan uprawnienia GKI BOA/0453/82 GPA 7342/ 94

Sprawdził: mgr inż. Wiesław Przyborowski uprawnienia GPA 7342-237/94