

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej w miejscowości Podrzecze
ADRES INWESTYCJI : Podrzecze dz.nr. 25
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2012r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Remont drogi			
KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników analogia gł. 40 cm Krotność = 2 670*3.0	m ² m ²	 2010.00	
			RAZEM	2010.00
KNR 2-01 0212-07, KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km analogia do 5 km 2680*0.3	m ³ m ³	 804.00	
			RAZEM	804.00
KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm analogia 40 cm Krotność = 2 670*3.0	m ² m ²	 2010.00	
			RAZEM	2010.00