

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr. 293675K "Szkolna" w km. 0+000 - 0+950 w miejscowości Olszanka
ADRES INWESTYCJI : Olszanka
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

DATA OPRACOWANIA : 30.07.2012r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.07.2012r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty powodziowe				
Odbudowa drogi w km. 0+000 - 0+450				
KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 12	m		
		m	12.00	
			RAZEM	12.00
KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 20*6+20*4+50*6 (450-20-20-50)*3.5 100*2.5	m ²		
		m ²	500.00	
		m ²	1260.00	
		m ²	250.00	
			RAZEM	2010.00
KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2010	m ²		
		m ²	2010.00	
			RAZEM	2010.00
KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 2010*100/1000	t		
		t	201.00	
			RAZEM	201.00
KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 2010	m ²		
		m ²	2010.00	
			RAZEM	2010.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy 300*0.30*2	m ²		
		m ²	180.00	
			RAZEM	180.00
Roboty niepowodziowe				
Odbudowa drogi w km.0+450 - 0+950				
KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3.5	m		
		m	3.50	
			RAZEM	3.50
KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 500*4.0	m ²		
		m ²	2000.00	
			RAZEM	2000.00
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 500*4.0	m ²		
		m ²	2000.00	
			RAZEM	2000.00
KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 500*3.2	m ²		
		m ²	1600.00	
			RAZEM	1600.00
KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 500*3.2	m ²		
		m ²	1600.00	
			RAZEM	1600.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy 500*0.40*2	m ²		
		m ²	400.00	
			RAZEM	400.00
KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 2	szt		
		szt	2.00	
			RAZEM	2.00
KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- ODMULENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM DNA ROWU POD ŚCIEKI 400*0.50*0.30	m ³		
		m ³	60.00	
			RAZEM	60.00
KNNR 6 0606-04	Ścieki 50x35x35 z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 400	m		
		m	400.00	
			RAZEM	400.00
KNNR 10 0201-01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m ³ -beton B-20 - gurt 1.0*1.5*0.25*3	m ³ miesz.		
		m ³ miesz.	1.13	
			RAZEM	1.13
Remont placu				
KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	6	m	6.00	
			RAZEM	6.00
KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
	44*40/2-500	m ²	380.00	
			RAZEM	380.00
KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
	380	m ²	380.00	
			RAZEM	380.00
KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
	380	m ²	380.00	
			RAZEM	380.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m ²		
	80*0.50	m ²	40.00	
			RAZEM	40.00