

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Do Lorka w m. Brzezna
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2012r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2012r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		11	m	11.00	
				RAZEM	11.00
2 d.1	KNNR 6 0103-03 droga rozjazd	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		3.2*385	m ²	1232.00	
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	1242.00
3 d.1	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		3.2*30	m ²	96.00	
				RAZEM	96.00
4 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		1242	m ²	1242.00	
				RAZEM	1242.00
5 d.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa	m ²		
		1242	m ²	1242.00	
				RAZEM	1242.00
6 d.1	KNNR 6 1301-03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³		
		0.30*0.06*385*2	m ³	13.86	
				RAZEM	13.86
7 d.1	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
		0.30*385*2	m ²	231.00	
				RAZEM	231.00
2		Przepust średnicy 40 cm na zjeździe			
8 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
9 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³		
		7.0*0.8*1.0	m ³	5.60	
				RAZEM	5.60
10 d.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
		0.40*0.2*7	m ³	0.56	
				RAZEM	0.56
11 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
12 d.2	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
13 d.2	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
		7*1.0	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
14 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		7*1.0	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
3		Remont mostu			
15 d.3	KNR 2-33 0401-03	Deskowanie tradycyjne - gzyms	m ²		
		(0.3+0.3)*17*2	m ²	20.40	
				RAZEM	20.40
16 d.3	KNR 2-33 0210-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - gzyms	m ³		
		17*0.30*0.25*2	m ³	2.55	
				RAZEM	2.55
17 d.3	KNR 2-33 0207-14 gzyms płyta	Przygotowanie zbrojenia na budowie	t		
		17*8*1.25/1000	t	0.17	
		(17*4.10)*15/1000	t	1.05	
				RAZEM	1.22
18 d.3	KNR 2-33 0208-14	Montaż zbrojenia	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.22	t	1.22	
				RAZEM	1.22
19	KNR 2-33	Izolacje z papy na istniejącej płycie mostu pod beton	m ²		
d.3	0715-03	(4.10+0.30+0.30)*17	m ²	79.90	
				RAZEM	79.90
20	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego klasy C30/37- warstwa górna	m ²		
d.3	0308-03	o grubości 5 cm	m ²	69.70	
		17*4.10		RAZEM	69.70
21	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego klasy C30/37 - warstwa górna	m ²		
d.3	0308-04	- każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 10	m ²	69.70	
		69.70		RAZEM	69.70
22		Malowanie barierek mostu długość (17+17mb) wysokość 1,10 m	kp		
d.3	kalk. własna	1	kp	1.00	
				RAZEM	1.00