
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Do Lorka w m. Brzezna
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Droga				
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	11.00		
2 d.1	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1242.00		
3 d.1	KNNR 6 0112- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	96.00		
4 d.1	KNNR 6 0113- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1242.00		
5 d.1	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa	m ²	1242.00		
6 d.1	KNNR 6 1301- 03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³	13.86		
7 d.1	KNNR 6 1301- 02	Zagęszczanie poboczy	m ²	231.00		
2		Przepust średnicy 40 cm na zjeździe				
8 d.2	KNR 2-31 0816- 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	5.00		
9 d.2	KNNR 1 0202- 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	5.60		
10 d.2	KNNR 6 0605- 01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	0.56		
11 d.2	KNNR 6 0605- 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	7.00		
12 d.2	KNNR 6 0605- 03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2.00		
13 d.2	KNNR 6 0112- 03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	7.00		
14 d.2	KNNR 6 0113- 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	7.00		
3		Remont mostu				
15 d.3	KNR 2-33 0401- 03	Deskowanie tradycyjne - gzyms	m ²	20.40		
16 d.3	KNR 2-33 0210- 05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - gzyms	m ³	2.55		
17 d.3	KNR 2-33 0207- 14	Przygotowanie zbrojenia na budowie	t	1.22		
18 d.3	KNR 2-33 0208- 14	Montaż zbrojenia	t	1.22		
19 d.3	KNR 2-33 0715- 03	Izolacje z papy na istniejącej płycie mostu pod beton	m ²	79.90		
20 d.3	KNR 2-31 0308- 03	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego klasy C30/37- warstwa górna o grubości 5 cm	m ²	69.70		
21 d.3	KNR 2-31 0308- 04	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego klasy C30/37 - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 10	m ²	69.70		
22 d.3	kalk. własna	Malowanie barierki mostu długość (17+17mb) wysokość 1,10 m	kp	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: