
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Labachówka w m. Podrzecze
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont drogi odcinek 1				
1 d.1	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki	m ²	9.00		
2 d.1	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	23.00		
3 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2	m ²	43.00		
4 d.1	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	17.20		
5 d.1	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	43.00		
6 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	43.00		
7 d.1	KNNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	4.50		
8 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	47.78		
9 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	594.00		
10 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	594.00		
10' d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) analogia gr. 5 cm - masa grysowa Krotność = 1.25	m ²	594.00		
11 d.1	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5.00		
12 d.1	KNNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³	3.68		
13 d.1	KNNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³	3.68		
14 d.1	KNNR 2 1601-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	23.00		
15 d.1	KNNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeże	m	388.00		
16 d.1	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z betonu B-15,	m ³	0.26		
17 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	m ²	6.00		
2		Remont drogi odcinek 2				
18 d.2	KNNR 6-0103-03000	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	612.00		
19 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	612.00		
19' d.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²	510.00		
20 d.2	KNNR 6 1301-03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³	6.12		
21 d.2	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²	102.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: