
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Labachówka w m. Podrzecze
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2012r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2012r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi odcinek 1			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki	m ²		
d.1	0803-01	6*1.5	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
2	KNNR 6	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
d.1	0808-03	23	m	23.00	
				RAZEM	23.00
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2	m ²	43.00	
		43*1		RAZEM	43.00
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0206-03	43*1.0*0.4	m ³	17.20	
				RAZEM	17.20
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.1	0112-03	43*1.0	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	43*1.0	m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
7	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	4.5	m	4.50	
				RAZEM	4.50
8	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	0108-02	(132*4.5)*75/1000	t	44.55	
	droga na poszerzeniu	(43*1.0)*75/1000	t	3.23	
				RAZEM	47.78
9	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	132*4.5	m ²	594.00	
				RAZEM	594.00
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	132*4.5	m ²	594.00	
				RAZEM	594.00
10'	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) analogia gr. 5 cm - masa grysowa	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1.25	m ²	594.00	
		132*4.5		RAZEM	594.00
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0102-03	0.2*0.8*23	m ³	3.68	
				RAZEM	3.68
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02	3.68	m ³	3.68	
	0108-04			RAZEM	3.68
14	KNNR 2	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.1	1601-02	23	m	23.00	
				RAZEM	23.00
15	KNR 2-31	Rowki pod obrzeże	m		
d.1	0401-02	83+47+258	m	388.00	
				RAZEM	388.00
16	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z betonu B-15,	m ³		
d.1	0402-04	8*0.16*0.10*2	m ³	0.26	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.26
17	KNNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-MATERIAŁ Z ROZ-BIÓRKI	m ²		
	odcinek 1	6.0*1.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2		Remont drogi odcinek 2			
18	KNNR 6- d.2 0103-03000	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		170*3.6	m ²	612.00	
				RAZEM	612.00
19	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		170*3.6	m ²	612.00	
				RAZEM	612.00
19'	KNNR 6 d.2 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- ma-sa grysowa	m ²		
		170*3.0	m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
20	KNNR 6 d.2 1301-03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³		
		0.30*0.06*170*2	m ³	6.12	
				RAZEM	6.12
21	KNNR 6 d.2 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
		0.30*170*2	m ²	102.00	
				RAZEM	102.00