

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Sawinówka w m. Juraszowa
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2012r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2012r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	525.00	
		175*3.0			
				RAZEM	525.00
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05		m ²	525.00	
		175*3.0			
				RAZEM	525.00
3	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) -	m ²		
d.1	0309-03	masa grysowa	m ²	455.00	
		175*2.6			
				RAZEM	455.00
4	KNNR 6	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³		
d.1	1301-03		m ³	4.20	
		0.20*0.06*175*2			
				RAZEM	4.20
5	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy	m ²		
d.1	1301-02		m ²	70.00	
		0.20*175*2			
				RAZEM	70.00