

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr. 293881K "Podegrodzie" w km. 0+440-1+100 w miejscowości Gostwica
ADRES INWESTYCJI : Gostwica
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2012r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.09.2012r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Roboty powodziowe			
	Odbudowa nawierzchni			
KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
	24	m	24.00	
			RAZEM	24.00
KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
	2970+16+80+225	m ²	3291.00	
			RAZEM	3291.00
KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
	3291	m ²	3291.00	
			RAZEM	3291.00
KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
	3291*75/1000	t	246.83	
			RAZEM	246.83
KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa	m ²		
droga	660*4.5	m ²	2970.00	
zjazdu	4*2*3	m ²	24.00	
rozjazd od	8*2	m ²	16.00	
strony zbiornika				
rozjazd na	8*20/2	m ²	80.00	
Stadła				
rozjazd do drogi powiatowej	25*4.50*2	m ²	225.00	
Mokra Wieś				
			RAZEM	3315.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - zjazdu	m ²		
	4*2*3	m ²	24.00	
			RAZEM	24.00
KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m ²		
	660*0.30*2	m ²	396.00	
			RAZEM	396.00