

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr.293642K " Do Smuga" w km. 0+000-0+450 w miejscowości Olszana
ADRES INWESTYCJI : Olszana
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 24.09.2012r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.09.2012r

Data zatwierdzenia

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty powodziowe				
Odbudowa nawierzchni				
KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 300*0.70*0.90	m ³ m ³	 189.00	
			RAZEM	189.00
KNNR 6 0103-03 droga rozjazdy	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 450*3.0 5*3+8*2+3*3	m ² m ² m ²	 1350.00 40.00	
			RAZEM	1390.00
KNNR 6 0112-01 droga rozjazdy	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 450*3.0 5*3+8*2+3*3	m ² m ² m ²	 1350.00 40.00	
			RAZEM	1390.00
KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1390	m ² m ²	 1390.00	
			RAZEM	1390.00
KNR 2-31 0308-03 droga rozjazdy	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego klasy C30/37- warstwa górna o grubości 5 cm 450*2.8 5*3+8*2+3*3	m ² m ² m ²	 1260.00 40.00	
			RAZEM	1300.00
KNR 2-31 0308-04	Nawierzchnia betonowa z betonu cementowego klasy C30/37 - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 10 1300	m ² m ²	 1300.00	
			RAZEM	1300.00
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-uzupełnienie poboczy 450*0.20	m ² m ²	 90.00	
			RAZEM	90.00
KNNR 10 0408-01 kruszywo naturalne kruszywo łamane beton	Transport technologiczny materiałów 341.94 (236.30+28.62)/1.6 66.04+131.95	m ³ m ³ m ³ m ³	 341.94 165.58 197.99	
			RAZEM	705.51
Roboty niepowodziowe				
Remont przepustu średnicy 40 cm				
KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 15	m m	 15.00	
			RAZEM	15.00
KNR 2-31 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych 25	m m	 25.00	
			RAZEM	25.00
KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 10*1.0*1.0	m ³ m ³	 10.00	
			RAZEM	10.00
KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 0.50*0.3*10	m ³ m ³	 1.50	
			RAZEM	1.50
KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 10	m m	 10.00	
			RAZEM	10.00
KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2	szt szt	 2.00	
			RAZEM	2.00
KNR 2-31 0107-02	Uzupełnienie ubytków za przepustem 10*0.4*0.5	m ³ m ³	 2.00	
			RAZEM	2.00
KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi 2	m ³ m ³	 2.00	

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	2.00
KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
	10*1.0	m ²	10.00	
			RAZEM	10.00
KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
	10*1.0	m ²	10.00	
			RAZEM	10.00