
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej "Jasna" nr 293669K w miejscowości Olszanka w km. 0+025 - 0+600

ADRES INWESTYCJI : Olszanka

INWESTOR : Gmina Podegrodzie

ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248

BRANŻA : drogowe

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2013r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2013r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania :

Odbudowa drogi gminnej "Jasna" nr 293669K w miejscowości Olszanka w km. 0+025 - 0+600

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie podbudowy warstwy dolnej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm -960m²
- wykonanie podbudowy warstwy dolnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm -1840m²
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm -1552,50m²
- wykonanie odmulenia rowu - 108 m³

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odbudowa nawierzchni			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1840.00	
		575*3.2			
				RAZEM	1840.00
2	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0112-01		m ²	960.00	
		300*3.2			
				RAZEM	960.00
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-06		m ²	1840.00	
		575*3.2			
				RAZEM	1840.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-03		m ²	1552.50	
		575*2.7			
				RAZEM	1552.50
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie po-	m ²		
d.1	0113-05	boczy	m ²	287.50	
		575*0.25*2			
				RAZEM	287.50
2		Odmulenie rowu			
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w	m ³		
d.2	0202-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ODMULENIE			
		ROWU	m ³	108.00	
		200*0.60*0.90			
				RAZEM	108.00