
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej "Konieczny" nr 293653K w miejscowości Olszana w km. 0+000 - 0+840

ADRES INWESTYCJI : Olszana

INWESTOR : Gmina Podegrodzie

ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248

BRANŻA : drogowe

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2013r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2013r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania :

Odbudowa drogi gminnej "Konieczny" nr 293653K w miejscowości Olszana w km. 0+000 - 0+840

Zakres robót obejmuje:

- oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 2184m²
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie - 163,80t
- nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)-2184m²
- wykonanie odmulenia rowu - 194,40 m³

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odbudowa nawierzchni			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	7+3	m	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	840*2.6	m ²	2184.00	
				RAZEM	2184.00
3	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	840*2.6	m ²	2184.00	
				RAZEM	2184.00
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	0108-02	(840*2.6)*75/1000	t	163.80	
				RAZEM	163.80
5	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-analogia gr. 5 cm	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1.25			
		840*2.6	m ²	2184.00	
				RAZEM	2184.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie poboczy	m ²		
d.1	0113-05	840*0.20*2	m ²	336.00	
				RAZEM	336.00
2		Odmulenie rowu			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ODMULENIE	m ³		
d.2	0202-06	ROWU			
		360*0.60*0.90	m ³	194.40	
				RAZEM	194.40