

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej Średni Potok w miejscowości Naszacowice
ADRES INWESTYCJI : Naszacowice
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania:

Remont drogi rolniczej Średni Potok w miejscowości Naszacowice

Zakres robót obejmuje :

- podbudowa warstwa dolna z kruszywa naturalnego gr. 30 cm - 1050m²
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 810 m²
- nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - 702 m²
- remont przepustu średnicy 60 cm - 6 m
- odwodnienie liniowe 7 m

Szczegółowy zakres określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	na początku drogi 75mb	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0206-03	75*3.0*0.30	m ³	67.50	
				RAZEM	67.50
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0202-06	zebranie skarpy 120*1.0*1.0*2	m ³	240.00	
				RAZEM	240.00
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.1	0112-03	80*3	m ²	240.00	
		270*3	m ²	810.00	
				RAZEM	1050.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	270*3	m ²	810.00	
				RAZEM	810.00
2		Nawierzchnia			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) masa grysowa	m ²		
d.2	0309-03	270*2.6	m ²	702.00	
				RAZEM	702.00
7	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym poboczy	m ³		
d.2	1301-03	270*0.2*0.10*2	m ³	10.80	
				RAZEM	10.80
8	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poboczy	m ²		
d.2	1301-02	270*0.2*2	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
3		Remont przepustu średnicy 60 cm pod rowem			
9	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.3	0816-03	6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3	0202-06	6*0.60*0.20	m ³	0.72	
				RAZEM	0.72
11	KNNR 6	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.3	0605-02	0.40*0.2*6.0	m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
12	KNNR 6	Przepusty rurowe - rury żelbetowe betonowe o średnicy 60 cm	m		
d.3	0605-08	6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNNR 6	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm	szt		
d.3	0605-05	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków za przepustem	m ³		
d.3	0107-02	6*0.3*0.6	m ³	1.08	
				RAZEM	1.08
15	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi	m ³		
d.3	0236-01	1.08	m ³	1.08	
				RAZEM	1.08
4		Odwodnienie			
16	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	zebranie skarpy	(25+7)*1.0*0.8	m ³	25.60	
				RAZEM	25.60
17	KNR 2-31 d.4 0606-04	Analogia- odwodnienie liniowe z korytka betonowego lub wylewane typ.ciężki KL D400 obciążenie 40 ton z kratą żeliwną o wymiarach min. szerokość w dnie 30 cm wysokość 50 cm	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
18	KNNR 10 d.4 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm, wraz z zabiciem kołkami min. 4 szt na 1 kratę (0.60+0.60+0.60)*25	m ²		
			m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
19	KNNR 10 d.4 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²		
		0.60*25	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
20	KNNR 10 d.4 0201-01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe - gurt	m ³		
		1.20*0.80*0.20	miesz. m ³ miesz.	0.19	
				RAZEM	0.19