

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Bania w miejscowości Mokra Wieś
ADRES INWESTYCJI : Mokra Wieś
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania : Remont drogi gminnej Bania w miejscowości Mokra Wieś

Zakres robót:

- Cięcie piłą asfaltu- 5mb
- podbuowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm 90 m2
- podbuowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm 330 m2
- podbuowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 1119 m2
- nawierzchnia asfaltowa masa grysowa gr 6 cm - 971m2
- uzupełnienie poboiczy kruszywem - 8,88 m3
- czyszczenie rowu- 16,20 m3
- remont przepustu śr. 50 cm długości 7 mb

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi			
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
2 d.1	KNNR 1 0214-05 włączenie do dr. powiatowej	Nasyp z materiału POSPÓŁKI dostarczonej przez Wykonawcę z zagęszczeniem mechanicznym warstwami 20*3*0.5	m ³ m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 350*3	m ² m ²	1050.00	
				RAZEM	1050.00
4 d.1	KNNR 6 0101-02 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI analogia gr 40 cm Krotność = 2 30*3	m ² m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
5 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - wywóz materiału z korytowania 30*3*0.40	m ³ m ³	36.00	
				RAZEM	36.00
6 d.1	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 30*3	m ² m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
7 d.1	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 30*3	m ² m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
8 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm frakcji 63-120 mm 110*3	m ² m ²	330.00	
				RAZEM	330.00
9 d.1	KNNR 6 0113-05 droga zjazd	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 370*3 6*1.5	m ² m ² m ²	1110.00 9.00	
				RAZEM	1119.00
10 d.1	KNNR 6 0309-03 droga zjazd	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa 370*2.6 6*1.5	m ² m ² m ²	962.00 9.00	
				RAZEM	971.00
11 d.1	KNNR 6 1301-03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm 370*2*0.2*0.06	m ³ m ³	8.88	
				RAZEM	8.88
12 d.1	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie poboczy 370*2*0.2	m ² m ²	148.00	
				RAZEM	148.00
2		Odwodnienie			
13 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 3.5	m m	3.50	
				RAZEM	3.50
14 d.2	KNNR 1 0202-06 przepust ścianki	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 7.0*1.0*1.20 1.5*0.30*1.0*2	m ³ m ³ m ³	8.40 0.90	
				RAZEM	9.30
15 d.2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe 0.50*0.2*7.0	m ³ m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
16 d.2	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 7	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
17 d.2	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków za przepustem	m ³		
d.2	0107-02	7*0.4*0.6	m ³	1.68	
				RAZEM	1.68
19	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.2	0236-01	1.68	m ³	1.68	
				RAZEM	1.68
20	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.2	0112-03	7*1.2	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
21	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	7*1.2	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
22	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- ODMULENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM SKARP I DNA ROWU	m ³		
d.2	0202-06	30*0.60*0.90	m ³	16.20	
				RAZEM	16.20