

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Do Zygmunta w miejscowości Mokra Wieś
ADRES INWESTYCJI : Mokra Wieś
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania : Remont drogi gminnej Do Zygmunta w miejscowości Mokra Wieś

Zakres robót:

- Cięcie piłą asfaltu- 10mb
- podbuowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 985 m²
- nawierzchnia asfaltowa masa grysowa gr 6 cm - 835m²
- uzupełnienie poboiczy kruszywem - 9,15 m³
- czyszczenie rowu- 54 m³

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	285*3.2	m ²	912.00	
	droga	10*5/2	m ²	25.00	
	rozjazd dr Na Szczygła				
				RAZEM	937.00
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	15*3.2	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - wywóz materiału z korytowania	m ³		
d.1	0202-08	48*0.20	m ³	9.60	
				RAZEM	9.60
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0112-01	15*3.2	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	300*3.2	m ²	960.00	
	droga	10*5/2	m ²	25.00	
	rozjazd				
				RAZEM	985.00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa	m ²		
d.1	0309-03	300*2.7	m ²	810.00	
	droga	10*5/2	m ²	25.00	
	rozjazd				
				RAZEM	835.00
8	KNNR 6	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³		
d.1	1301-03	305*2*0.25*0.06	m ³	9.15	
				RAZEM	9.15
9	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy	m ²		
d.1	1301-02	305*2*0.25	m ²	152.50	
				RAZEM	152.50
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- ODMULENIE ROWÓW Z WYPROFILOWANIEM SKARP I DNA ROWU	m ³		
d.1	0202-06	100*0.60*0.90	m ³	54.00	
				RAZEM	54.00