

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Ogrodowa (Do Pasonia) w miejscowości Olszanka
ADRES INWESTYCJI : Olszanka
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania : Remont drogi gminnej Ogródowa (Do Pasonia) w miejscowości Olszanka

Zakres robót:

-Cięcie piłą asfaltu- 6mb

-podbuowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm 448 m2

-podbuowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 448 m2

-nawierzchnia asfaltowa masa grysowa gr 6 cm - 378m2

-uzupełnienie poboiczy kruszywem - 4,20 m3

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi			
1	KNNR 6 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		140*3.2	m ²	448.00	
				RAZEM	448.00
3	KNNR 6 d.1 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		140*3.2	m ²	448.00	
				RAZEM	448.00
4	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
		140*3.2	m ²	448.00	
				RAZEM	448.00
5	KNNR 6 d.1 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa	m ²		
		140*2.7	m ²	378.00	
				RAZEM	378.00
6	KNNR 6 d.1 1301-03	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³		
		140*2*0.25*0.06	m ³	4.20	
				RAZEM	4.20
7	KNNR 6 d.1 1301-02	Zagęszczanie poboczy	m ²		
		140*2*0.25	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00