

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Łąka Juraszowa w miejscowości Podegrodzie
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania : Remont drogi gminnej Łąka Juraszowa w miejscowości Podegrodzie

Zakres robót:

- Cięcie piłą asfaltu- 39mb
- frezowanie -30,66 m2
- podbuowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 60 m2
- nawierzchnia asfaltowa masa grysowa gr 5 cm - 1094m2
- uzupełnienie poboiczy kruszywem - 6,60m3

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	11+7+7+7+7	m	39.00	
				RAZEM	39.00
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km-most	m ²		
d.1	0102-01	7.3*4.2	m ²	30.66	
				RAZEM	30.66
3	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	40*1.5	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	40*1.5	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	(11+6.2)/2*7+(6.2+5)/2*7+(5+4)/2*20+(4+4.5)/2*10+(4.5+5)/2*10+(5+5.3)/2*11+(5.3*20)+(5.3+4.2)/2*7+(4.2*13)+(4.2+4.5)/2*10+(4.5+5)/2*5+(5*40)+(5+4.5)/2*5+(4.5+4)/2*10+(4*5)+(4.0+4.5)/2*10+(4.5+5)/2*5+(5*12)/2+(22*5)	m ²	1089.65	
	minus pobocze	-40*1.5	m ²	-60.00	
				RAZEM	1029.65
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	1028	m ²	1028.00	
				RAZEM	1028.00
8	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.1	0108-02	1088*75/1000	t	81.60	
				RAZEM	81.60
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)masa grysowa-gr 5 cm	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1.25	m ²	1088.00	
	droga zjazd Basta	1088 (7+5)/2*1	m ²	6.00	
				RAZEM	1094.00
10	KNNR 6	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³		
d.1	1301-03	80*2*0.30*0.08	m ³	3.84	
		115*0.30*0.08	m ³	2.76	
				RAZEM	6.60
11	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy	m ²		
d.1	1301-02	80*2*0.30+115*0.30	m ²	82.50	
				RAZEM	82.50