

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej Granicznej w miejscowości Naszacowice  
ADRES INWESTYCJI : Naszacowice  
INWESTOR : Gmina Podegrodzie  
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248  
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski ,33-390 Łącko 770  
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2013r

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Ko od R+S [KR] .....      | % R, S                            |
| zysk od R+S+ko [ZR] ..... | % R+KR(R), S+KR(S)                |
| Vat [V] .....             | % R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S) |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT :                                | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót :          | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp.                                               | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                       | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>                                          |          | <b>Podbudowa</b>                                                                                                                                                                                                        |                                  |              |               |
| 1 KNNR 6<br>d.1 0101-03                           |          | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników<br>280*3.0                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>840.00   |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>840.00</b> |
| 2 KNNR 1<br>d.1 0206-03                           |          | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi<br>280*3.0*0.30 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>252.00   |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>252.00</b> |
| 3 KNNR 1<br>d.1 0202-06<br><br>zebranie<br>skarpy |          | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi<br>60*1.0*0.8                                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>48.00    |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>48.00</b>  |
| 4 KNNR 6<br>d.1 0112-03                           |          | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm<br>280*3                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>840.00   |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>840.00</b> |
| 5 KNNR 6<br>d.1 0113-05                           |          | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm<br>280*3                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>840.00   |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>840.00</b> |
| <b>2</b>                                          |          | <b>Nawierzchnia</b>                                                                                                                                                                                                     |                                  |              |               |
| 6 KNNR 6<br>d.2 0309-03                           |          | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) masa grysowa<br>280*2.6                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>728.00   |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>728.00</b> |
| 7 KNNR 6<br>d.2 1301-03                           |          | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym poboczy<br>280*0.2*0.08                                                                                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4.48     |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.48</b>   |
| 8 KNNR 6<br>d.2 1301-02                           |          | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie poboczy<br>280*0.2*2                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>112.00   |               |
|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>112.00</b> |