

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej do Józefa Wastaga w miejscowości Brzezna
ADRES INWESTYCJI : Brzezna
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01		m	3.00	
		3.0			
				RAZEM	3.00
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	90*3	m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0112-06	90*3	m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-03	90*2.6	m ²	234.00	
	droga	(7*4)+(2*2)/2*2	m ²	32.00	
	rozjazd			RAZEM	266.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm-uzupełnienie pobo-	m ²		
d.1	0113-04	czy	m ²	36.00	
		90*0.20*2		RAZEM	36.00
6	KNNR 10	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm	m ²		
d.1	0407-01	z zabiciem palikami długości min. 40 cm 4 sz/m2	m ²	5.94	
		(0.9*0.6)*11		RAZEM	5.94
7	KNNR 10	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²		
d.1	0403-01	5.94	m ²	5.94	
				RAZEM	5.94
8	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm-be-	szt		
d.1	0605-05	ton B-20 w ilości 2,5*1,5*0,3=1,125m3	szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00
9	KNR 2-31	Rowki pod korytka ściekowe	m		
d.1	0401-08	25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
10	KNNR 10	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²		
d.1	0403-01	25*0.60	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNNR 6	Ścieki z elementów betonowych gł. 10-+15 cm,szerokości 40-50 cm na pod-	m		
d.1	0606-03	sypce cementowo-piaskowej, wraz ze spoinowaniem na łączeniach	m	25.00	
		25		RAZEM	25.00