

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Za Rzeką w m. Gostwica
ADRES INWESTYCJI : Gostwica
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 15.08.2013r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ko od R+S [KR]	% R, S
zysk od R+S+ko [ZR]	% R+KR(R), S+KR(S)
Vat [V]	% R+KR(R)+ZR(R), M, S+KR(S)+ZR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania :Remont drogi gminnej Za Rzeką w m. Gostwica
Zakres robót:

- roboty ziemne 48 m3,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża 330 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30 cm 240 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ngr. 20 cm 60 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ngr. 15 cm 240 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ngr. 10 cm 297 m2
- wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej gr. 6cm- 521 m2
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 6 cm -76m2

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	80*3.0	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1	0206-03	80*3.0*0.2	m ³	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	(190-80)*3.0	m ²	330.00	
				RAZEM	330.00
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.1	0112-03	80*3.0	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0113-02	podjazd	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	80*3.0	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	(190-20-80)*3.0	m ²	270.00	
	droga	7*1+5*1+5*3	m ²	27.00	
	zjazdu			RAZEM	297.00
8	KNNR 6	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa	m ²		
d.1	0309-03	190*2.6	m ²	494.00	
	droga	27	m ²	27.00	
	zjazdu			RAZEM	521.00
9	KNNR 6	Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm	m ³		
d.1	1301-03	0.20*0.06*190*2	m ³	4.56	
				RAZEM	4.56
10	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy	m ²		
d.1	1301-02	0.20*190*2	m ²	76.00	
				RAZEM	76.00