

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Krzywa w przysiółku Tłoki w miejscowości Podrzeczce  
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej  
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248  
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770  
DATA OPRACOWANIA : 13.08.2013r

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Ko od R+S [KR] .....      | % R+S                   |
| zysk od R+S+ko [ZR] ..... | % R+S+KR(R+S)           |
| Vat [V] .....             | % R+M+S+KR(R+S)+ZR(R+S) |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT :                                | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót :          | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej Krzywa w przysiółku Tłoki w miejscowości Podrzecze

Zakres robót:

- korytowanie gr. 40 cm 96m<sup>2</sup>
- profilowanie i zagęszczanie podłoża 385,15m<sup>2</sup>
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30 cm 96 m<sup>2</sup>
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ngr. 10 cm 518,65 m<sup>2</sup>
- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm- 423,85 m<sup>2</sup>
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych - 3 szt
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 6 cm - 56 m<sup>2</sup>

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

| Lp.      | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> |          | <b>Droga</b>                                                                                                                                                                                                        |                |              |               |
| 1        | KNNR 6   | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0101-02  | Krotność = 2<br>30*3.2                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 96.00        |               |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>96.00</b>  |
| 2        | KNNR 1   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 0206-03  | 30*3.2*0.40                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 38.40        |               |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>38.40</b>  |
| 3        | KNNR 6   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0103-03  | 97*3.2                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 310.40       |               |
|          | droga    | (8+3.5)/2*13                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 74.75        |               |
|          | rozjazd  |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>385.15</b> |
| 4        | KNNR 6   | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0112-03  | 30*3.2                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 96.00        |               |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>96.00</b>  |
| 5        | KNNR 6   | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi o grubości po zagęszczeniu 10 cm                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0113-05  | 127*3.2                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 406.40       |               |
|          | droga    | (8+3.5)/2*13                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 74.75        |               |
|          | rozjazd  | (3*3)+(3*2.5)+(3*4)+(3*3)                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 37.50        |               |
|          | zjazdu   |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>518.65</b> |
| 6        | KNNR 6   | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) - masa grysowa                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 0309-03  | 127*2.8                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 355.60       |               |
|          | droga    | (7.5+3.0)/2*13                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 68.25        |               |
|          | rozjazd  |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>423.85</b> |
| 7        | KNNR 6   | Uzupełnienie kruszywem łamanym gr 6,0 cm                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 1301-03  | 0.20*0.06*140*2                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 3.36         |               |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.36</b>   |
| 8        | KNNR 6   | Zagęszczanie poboczy                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 1301-02  | 0.20*140*2                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 56.00        |               |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>56.00</b>  |
| 9        | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych-studnia kanalizacyjna fi.400                                                                                                                                    | szt.           |              |               |
| d.1      | 1406-03  | 3                                                                                                                                                                                                                   | szt.           | 3.00         |               |
|          |          |                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.00</b>   |