
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : "Odbudowa drogi gminnej "Koło Bodzionego" nr 293870 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+650"
ADRES INWESTYCJI : Gostwica
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2013r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania:

"Odbudowa drogi gminnej "Koło Bodzionego" nr 293870 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+650".

Zakres robót obejmuje wykonanie :

- profilowanie i zagęszczanie podłoża - 2080m²
- podbudowa z kruszywa łamego gr. 15 cm - 2080 m²,
- nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm warstwa ścieralna 1755 m²
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10cm 325m²
- odmulanie rowów roboty ziemne 135 m³

szczegółowy zakres zawiera przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odbudowa nawierzchni			
1 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 650*3.2	m ²		
			m ²	2080.00	
				RAZEM	2080.00
2 KNNR 6 d.1 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 650*3.2	m ²		
			m ²	2080.00	
				RAZEM	2080.00
3 KNNR 6 d.1 0309-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)- masa grysowa 650*2.7	m ²		
			m ²	1755.00	
				RAZEM	1755.00
4 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - uzupełnienie po-boczy 650*0.25*2	m ²		
			m ²	325.00	
				RAZEM	325.00
2		Odmulenie rowu			
5 KNNR 1 d.2 0202-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ODMULENIE ROWU 250*0.60*0.90	m ³		
			m ³	135.00	
				RAZEM	135.00