
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Naszacowicach
ADRES INWESTYCJI : Naszacowice
INWESTOR : Zakład Gospodarki Komunalnej w podegrodziu
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski zam. Kicznia 115,33-390 Łącko
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2013r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01		m	10.00	
		10			
				RAZEM	10.00
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	17*20	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.1	0206-03	340*0.30	m ³	102.00	
				RAZEM	102.00
4	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04		m	20.00	
	plac	20	m	6.00	
	brama	6			
				RAZEM	26.00
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-15,	m ³		
d.1	0402-04	26*(0.21*0.25+0.20*0.20)	m ³	2.41	
				RAZEM	2.41
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.1	0112-03	340	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	340+60	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-03	340+60	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
10	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	100*4.5	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	100*4.5	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
12	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	0108-02	450*75/1000	t	33.75	
				RAZEM	33.75
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)masa grysowa	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1.25			
	droga	100*4.5	m ²	450.00	
	rozjazd	10	m ²	10.00	
				RAZEM	460.00
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	100	m	100.00	
				RAZEM	100.00
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B-15,	m ³		
d.1	0402-04	100*(0.21*0.25+0.20*0.20)	m ³	9.25	
				RAZEM	9.25