
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej Kućowa w miejscowości Podegrodzie
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie
INWESTOR : GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania :

Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie

Zakres robót :

- 1) Korytowanie gł. 30 cm - 1484,80 m²
- 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża -385,60 m²
- 3) Podbudowa z kruszywa naturalnego gr 30 cm - 1484,80m²
- 4) Podbudowa z kruszywa łamanego gr 10 cm 1582,40 m²
- 5) Podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm 288 m²
- 6) Nawierzchnia asfaltowa gr 6 cm - 1580,40 m²
- 7)Wykonanie 2 ścianek czołowych przy przepuści fi. 40 cm

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.1	0101-03	464*3.2	m ²	1484.80	
				RAZEM	1484.80
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III żwiru uprzednio zmagazynowanego w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1	0206-03	1448.80*0.30	m ³	434.64	
				RAZEM	434.64
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	110*3.2	m ²	352.00	
	droga	(8+3.2)/2*6	m ²	33.60	
	rozjazd zbiornik				
				RAZEM	385.60
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.1	0112-03	464*3.2	m ²	1484.80	
				RAZEM	1484.80
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	(464+20)*3.2	m ²	1548.80	
	droga	(8.0+3.2)/2*6	m ²	33.60	
	rozjazd				
	zbiornik				
				RAZEM	1582.40
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	90*3.2	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)-masa grysowa	m ²		
d.1	0309-03	574*2.7	m ²	1549.80	
	droga	(7.5+2.7)/2*6	m ²	30.60	
	rozjazd				
				RAZEM	1580.40
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm-pobocza-analogia gr 6 cm	m ²		
d.1	0113-04	Krotność = 0.75	m ²	232.00	
		580*2*0.20			
				RAZEM	232.00
2		Odwodnienie - remont przepustu (wykonanie ścianek czołowych)			
9	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.2	0605-03	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków na przepuście	m ³		
d.2	0107-02	2*0.60*0.40*2	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
11	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.2	0236-01	0.96	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96