
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW - DOPOSAŻENIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE -
ŚWIERKLI GMINA PODEGRODZIE
ADRES INWESTYCJI : Długoleka-Świerkla dz.nr. 337
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Matras,33-300 Nowy Sącz,ul. 1 Brygady 91
DATA OPRACOWANIA : 07.2014r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania :

BUDOWA PLACU ZABAW - DOPOSAŻENIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE - ŚWIERKLI GMINA PODEGRODZIE

Lokalizacja; Długoleka-Świerkla dz.nr. 337

Cel przedsięwzięcia

Urządzenie placu zabaw ma umożliwić dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw jest przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych.

Plac zabaw ma również umożliwić dzieciom aktywne spędzanie czasu w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Zaprojektowane zróżnicowane urządzenia zabawowe oraz sprawnościowe umożliwiają korzystanie z placu zabaw dzieci w różnym wieku.

Budowa obiektów małej architektury - zaprojektowano następujące urządzenia placu zabaw:

Zestaw zabawowy - elementy zestawu

- " 9 x słup nośny,
- " 1 x podest kwadratowy,
- " 2 x podest trójkątny,
- " 2 x daszek spadzisty,
- " 2 x panel płotek,
- " 1 x ścianka wspinaczkowa,
- " 1 x wejściówka "koci grzbiet"
- " 1 x przepłotnia wspinaczkowa,
- " 1 x zjeżdżalnia prosta - wys.: 1,36m,
- " 1 x zjazd strażacki,
- " 1 x mostek linowy,
- " 2 x uchwyt wejściowy
- 2. Hustawka wagowa
- 3. Karuzela
- 4. Bujak sprężynowy
- 5. Bujak sprężynowy
- 6. Bujak sprężynowy podwójny
- 7. Bujak sprężynowy
- 8. Huśtawka wahadłowa podwójna
- 9. Tablica informacyjna- regulamin
- 10. Drążki gimnastyczne
- 11. Kosz
- 12. Ławki z oparciem - 2 szt

Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) oraz wyposażone w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

Dopuszcza się wykorzystanie urządzeń równoważnych (pod warunkiem zastosowania urządzeń z materiałów równoważnych o równoważnym przeznaczeniu).

W miejscu lokalizacji projektowanych elementów zagospodarowania brak sieci uzbrojenia terenu.

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw			
1		Dostawa i montaż zestawu z wieżami - szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Dostawa i montaż karuzeli z kierownicą -szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Dostawa i montaż domku malucha-szczegółowe rozwiązanie przedstawia rysunek w projekcie budowlanym	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00