

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112330-7 Rekultywacja terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Podegrodziu-wykonanie warstwy technicznej oraz pochodni do spalania gazu składowiskowego
ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie
INWESTOR : Gmina Podegrodzie
ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski, 33-390 Łącko 770
DATA OPRACOWANIA : 07.10.2014r

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty ogólne od R+S [KoR]	% R, S
Zysk [Z]	% R+KoR(R)
Vat [V]	% R+KoR(R)+Z(R), M, S+KoR(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.10.2014r

Data zatwierdzenia

Nazwa zadania :

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Podegrodziu
Zakres robót:

- wyrównanie z zagęszczeniem odpadów kompaktorem -4620 m²
 - warstwa wyrównująca z kruszywa naturalnego gr 10 cm - 4620 m²
 - wykonanie warstwy technicznej z kruszywa naturalnego gr 30 cm - 4620m²
 - studnia fi 1000 mm - 1 szt
 - kanał z rur PCV śr. 160 mm - 55 m
- Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rekultywacja			
1		Roboty pomiarowe obsługa geodezyjna, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 6	Wyrównanie profilowanie i zagęszczanie odpadów kompaktorem o masie minimum 30 Mg korony czaszy z zachowaniem istniejących spadków	m ²		
d.1	0103-03				
	analogia	(35+42)/2*120	m ²	4620.00	
				RAZEM	4620.00
3	KNNR 6	Warstwa wyrównująca z kruszyw naturalnych-pospółka o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0112-05				
	analogia	(35+42)/2*120	m ²	4620.00	
				RAZEM	4620.00
4	KNNR 6	Wykonanie okrywy technicznej grubości 30 cm kruszyw naturalnych - pospółka	m ²		
d.1	0112-03				
	analogia	(35+42)/2*120	m ²	4620.00	
				RAZEM	4620.00
5	KNNR 6	Zagęszczanie okrywy technicznej	m ²		
d.1	0103-03				
	analogia	(35+42)/2*120	m ²	4620.00	
				RAZEM	4620.00
6	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.1	0210-03				
	kanal śr 160	55*0.4*0.50	m ³	11.00	
	studnia śr. 1000	1.2*1.2*1.0	m ³	1.44	
				RAZEM	12.44
7	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, wraz z montażem kolanka,trójnika i inne niezbędne do połączenia z istniejącym kanałem	m		
d.1	0408-02				
	analogia	40+15	m	55.00	
				RAZEM	55.00
8	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich-piasek o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0501-02				
		55*0.4	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
9	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
d.1	0501-03				
		55*0.4	m ²	22.00	
				RAZEM	22.00
10	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m analogia gr 1,5 m wraz z montażem pokrywy typ ciężki	stud.		
d.1	0613-01				
	analogia	Krotność = 0.5	stud.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
11		Demontaż płyt drogowych przetransportowanie w inne miejsce na terenie wysypiska wraz z ponownym montażem na terenie wysypiska na drodze wewnętrznej wraz z wszystkimi robotami towarzyszącym	m ²		
d.1	kalk. własna				
		Krotność = 0.5			
		3*22.5	m ²	67.50	
				RAZEM	67.50